

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	0	NOTAS		
	0.1	As eventuais referências a marcas de materiais, produtos ou equipamentos são apresentados a título meramente indicativo da qualidade pretendida, devendo entender-se associadas aos termos "DO TIPO" e "OU EQUIVALENTE".		
	1	ESTALEIRO; PLANO DE SEGURANÇA; SINALIZAÇÃO		
1	1.1	Montagem e desmontagem do estaleiro de acordo com a lei em vigor, satisfazendo as prescrições relativas à segurança, higiene e saúde no trabalho incluindo a manutenção do mesmo durante o período de execução da obra, deverá ser incluindo também a protecção de móveis e material existente através de película de PVC ou outra que se julgue apropriada, e todos os trabalhos complementares.	vg	1
2	1.2	Fornecimento do Plano de Segurança, Saúde e Higiene no trabalho e sua implementação em obra de acordo com a legislação vigente.	vg	1
3	1.3	Fornecimento e aplicação de sinalização de informação da obra, de desvio de trânsito e percursos alternativos com aprovação da fiscalização.	vg	1
4	1.4	Implementação e execução do Plano de Gestão de Resíduos de Construção e de Demolição (RCD) de acordo com a legislação vigente.	vg	1
	2	PAREDES E TECTOS INTERIORES		
5	2.1	Reparação e limpeza de paredes interiores, com tratamento de humidades, infiltrações, fendas, fissuras e outras irregularidades, incluindo picagem das zonas danificadas, remoção e tratamento das zonas com salitre e aplicação de produtos de tratamento adequados, execução de reboco idêntico ao existente, garantindo regularização final dos paramentos, pronto a receber pintura, com todos os trabalhos e materiais necessários à sua correcta execução e perfeito acabamento.	m2	35
6	2.2	Reparação e limpeza de tectos interiores, com tratamento de humidades, infiltrações, fendas, fissuras e outras irregularidades, incluindo remoção, fornecimento e aplicação gesso cartonado em zonas pontuais, tratamento das zonas corrigidas com aplicação de produtos adequados, garantindo regularização final, pronto a receber pintura, com todos os trabalhos e materiais necessários à sua correcta execução e perfeito acabamento.	m2	12
7	2.3	Fornecimento e aplicação de primário à base de solvente, do tipo "Dyprolite da Dyrup", ou equivalente, a aplicar nas paredes interiores, tectos, palas, cimalhas nas demãos necessárias a um perfeito acabamento e conforme indicações do fabricante, com todos os trabalhos preparatórios e materiais necessários ao seu perfeito acabamento.	m2	790
8	2.4	Fornecimento e aplicação de tinta aquosa lisa mate, formulada com base em emulsão de copolímeros acrílicos e pigmentação seleccionada de alta durabilidade, do tipo "SUPER da Dyrup" ou equivalente, na cor branca, para pintura geral das paredes interiores, tectos, pásas e cimalhas, a aplicar em 2 demãos, conforme indicações do fabricante, incluindo todos os trabalhos preparatórios e materiais necessários ao seu perfeito acabamento.	m2	790
9	2.5	Fornecimento e aplicação de calha técnica de passagem de cabos UTP categoria 6.	m	50