

Município de Vimioso
Câmara Municipal

MEDIÇÕES					
Nº dos Perfis	Comprimento	Largura dos Perfis	Média das Larguras	Áreas	
				Parciais	Totais
CAP I	ESTALEIRO				
1.1	Montagem do estaleiro, incluindo todos os trabalhos de preparação do terreno e instalação de equipamentos.			1,00	1,00 un
1.2	Sinalização temporária de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos do Dec. Lei 33/88 de 12 de Setembro, referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação e colocação, bem como conservação durante o prazo da empreitada de adequadas condições de circulação ou da constituição de vias alternativas.			1,00	1,00 un
1.3	Elaboração e implementação do Plano de Segurança em Obra, nos termos da legislação em vigor.			1,00	1,00 un
1.4	Implementação do Plano de Resíduos em Obra, nos termos da legislação em vigor.			1,00	1,00 un
1.5	Desmontagem do estaleiro, incluindo a remoção de equipamentos e a limpeza e devolução ao estado original do local onde os mesmos estiveram instalados.			1,00	1,00 un
CAP II	MOVIMENTO DE TERRAS				
2.1	Abertura, formação, regularização e compactação da caixa para base, com 0,15 de espessura, incluindo escavação, remoção de terras, carregamento e transporte a vazadouro, em arruamentos novos.				
	ARGOSELO				
	Rua dos Prados (à entrada sul, pela ER218)				
		6,50			
	9,00		5,00	45,00	
		3,50			
	21,00		3,50	73,50	
		3,50			
	18,50		3,50	64,75	
		3,50			

Município de Vimioso
Câmara Municipal

MEDIÇÕES					
Nº dos Perfis	Comprimento	Largura dos Perfis	Média das Larguras	Áreas	Totais
				Parciais	
		3,50			
	7,00		6,25	43,75	
		9,00			
	4,50		9,00	40,50	
		9,00			
		3,50			
	66,00		3,50	231,00	
		3,50			
	15,00		7,75	116,25	
		12,00		614,75	
Em frente à ex-Escola Primária					
		2,50			
	37,00		2,50	92,50	
		2,50			
	32,00		3,05	97,60	
		3,60		190,10	
No caminho contíguo ao Pavilhão Desportivo					
		7,50			
	50,00		7,50	375,00	
		7,50		375,00	
Caminho do Bairro das Minas ao Campo de Futebol (até ao limite a nascente da rua atrás da baliza norte)					
		18,00			
	32,00		11,50	368,00	
		5,00			
	25,00		5,00	125,00	
		5,00			
		0,00			
	16,00		2,40	38,40	
		4,80			
		8,00			
	15,00		6,50	97,50	
		5,00			
	21,00		5,00	105,00	
		5,00			
	27,00		5,00	135,00	
		5,00			
	32,00		5,00	160,00	
		5,00			
	45,00		5,00	225,00	
		5,00		1.253,90	

Município de Vimioso
Câmara Municipal

MEDIÇÕES					
Nº dos Perfis	Comprimento	Largura dos Perfis	Média das Larguras	Áreas	Totais
				Parciais	
entradas	Rua paralela ao Campo de Futebol, a nascente, até aos Balneários				
		16,00			
	6,00		12,00	72,00	
		8,00			
	45,00		8,00	360,00	
		8,00			
	68,00		8,00	544,00	
		8,00			
		10,00			
	36,00		12,00	432,00	
		14,00		1.408,00	
	Total de Argoselo			3.841,75	
	CARÇÃO				
	Estrada Nova - Alto de S. Roque (da última casa até ao Reservatório de Água)				
		3,50			
	10,00		4,00	40,00	
		4,50			
		4,50			
	20,00		4,75	95,00	
		5,00			
	56,00		5,00	280,00	
		5,00			
	15,00		5,00	75,00	
		5,00			
	15,60		5,00	78,00	
		5,00			
	3,00				
6,00		3,00	18,00		
	3,00				
	5,70				
6,00		5,70	34,20		
	5,70				
	10,00				
15,00		10,00	150,00		
	10,00				
	1,70				
7,00		1,70	11,90		
	1,70		782,10		

Município de Vimioso
Câmara Municipal

MEDIÇÕES						
Nº dos Perfis	Comprimento	Largura dos Perfis	Média das Larguras	Áreas		
				Parciais	Totais	
2.2	Caminho para nascente, com início à Rua da Quinta					
	225,00	4,00	4,00	900,00	m2 5.523,85	
		4,00		900,00		
		Total de Carção		1.682,10		
	Total do artigo					
	Fornecimento e execução de camada granular, com características de base, em agregado britado de granulometria extensa com 0,15 m de espessura depois de compactada, em arruamentos novos.					
	Total do artigo			igual a 2.1		m2 5.523,85
	CAP III TRABALHOS PREPARATÓRIOS					
	3.1	Limpeza, com meios mecânicos ou manuais e eventual desmatação das áreas a repavimentar onde existe camada betuminosa degradada, incluindo carregamento e transporte de produtos sobrantes, a vazadouro.				
	ARGOSELO					
Rua Adrião Martins Amado (med.CAD)			1.369,41			
Rua das Catrinas (med.CAD)			998,87			
Total de Argoselo			2.368,28			
CARÇÃO						
Rua do Prado (da ER218 à EN317)						
	57,00	7,00	7,85	447,45		
		8,70				
	43,00		8,35	359,05		
		8,00				
	44,00		7,50	330,00		
		7,00				

Município de Vimioso
Câmara Municipal

MEDIÇÕES					
Nº dos Perfis	Comprimento	Largura dos Perfis	Média das Larguras	Áreas	
				Parciais	Totais
	32,00	6,00	6,00	192,00	
	41,00	6,00	6,40	262,40	
	12,00	6,80	6,20	74,40	
	12,00	5,60	10,95	131,40	
		16,30		1.796,70	
	Estrada Nova - Alto de S. Roque (da EN317 até à última casa)				
	20,00	5,50	5,50	110,00	
	15,50	5,50	5,50	85,25	
	90,00	5,50	5,50	495,00	
		5,50			
	15,00	7,30	8,15	122,25	
		9,00		812,50	
			Total de Carção	2.609,20	
			Total do artigo		m2 4.977,48
CAP IV	PAVIMENTAÇÃO				
	Trabalhos a realizar de acordo com o projeto, nomeadamente os perfis transversais tipo, satisfazendo o especificado no CE, considerando as espessuras das camadas após compactação e incluindo o fornecimento e aplicação.				
4.1	Camadas de mistura betuminosa a quente com características de regularização, em mistura betuminosa densa à taxa de 120 kg/m2, (assumido 2,225 ton/m3 de peso volúmico), incluindo rega de impregnação à taxa de 1 kg/m2, na correção e reperfilamentos pontuais, em pavimentos degradados.				
					145,00 ton

Município de Vimioso
Câmara Municipal

MEDIÇÕES					
Nº dos Perfis	Comprimento	Largura dos Perfis	Média das Larguras	Áreas	
				Parciais	Totais
4.2	Fornecimento e execução de rega de colagem/impregnação com emulsão betuminosa.		igual a 4.3 + 4.4		9.601,33
4.3	Camada de mistura betuminosa a quente, com características de desgaste, em betão betuminoso, com 5 cm de espessura, incluindo rega de colagem com emulsão betuminosa.		igual a 3.1 a deduzir Rua do Prado em Carção Total do artigo	4.977,48 1.796,70	3.180,78
4.4	Camada de mistura betuminosa a quente, com características de desgaste, em betão betuminoso, com 7 cm de espessura, incluindo rega de colagem com emulsão betuminosa.		igual a 2.2 a somar Rua do Prado em Carção a deduzir caminho com início à Rua da Quinta Total do artigo	5.523,85 1.796,70 900,00	m2 6.420,55
CAP V	DIVERSOS				
5.1	Elevação ou rebaixamento de tampas de caixas de visita ou grelhas de sumidouros, para as novas cotas dos arruamentos, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.			60,00	60,00 un
5.2	Fornecimento e assentamento de tubo de polipropileno, com 315 mm de diâmetro, incluindo abertura e aterro de vala e fornecimento de areia em camada de proteção do coletor, em passagens de águas pluviais.			33,00	33,00 ml
5.3	Execução de caixa em betão C16/20, para recolha de águas pluviais, com 0,35 m de largura, com grelha e aro em chapa de ferro, incluindo fundação e soleira e todo o movimento de terras, conforme desenho de pormenor.			36,00	36,00 ml

Município de Vimioso
Câmara Municipal

MEDIÇÕES					
Nº dos Perfis	Comprimento	Largura dos Perfis	Média das Larguras	Áreas	
				Parciais	Totais
5.4	Execução de valetas em meias manilhas de 0,50 m de diâmetro, incluindo fornecimento de todos os materiais e movimentos de terras necessários.			120,00	120,00 ml