

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro para execução de empreitada incluindo sinalização da obra, protecção de pessoas e bens, acessos e/ou desvios provisórios, bem como limpeza final dos trabalhos. Implementação em obra do plano de gestão de resíduos de construção e demolição conforme normas em vigor, execução de todos os trabalhos e implementação das medidas, metodologias de triagem, tarefas de reutilização e/ou reciclagem, incluindo todos os encargos com os operadores licenciados taxas e montagem de equipamentos e serviços, transportes a vazadouro autorizado e todos os equipamentos necessários à boa execução dos trabalhos descritos	vg	1
	2	Pavimentação		
	2.1	Lugar do Valongo- Sabrosa		
2	2.1.1	Fornecimento e aplicação de cubo de granito 11x11cm, incluindo escavação de terreno de qualquer natureza para abertura de caixa e regularização numa espessura média de 20cm, aplicação de sub-base em tout-venant, com 10cm de espessura média para regularização do fundo de caixa, devidamente espalhado, regado e compactado, almofada de areia com 10cm de espessura, devidamente espalhado, regado e compactado e todos os trabalhos e materiais necessários a sua execução.	m2	170
	2.2	Lugar do Assento - Paços		
3	2.2.1	Fornecimento e aplicação de cubo de granito 11x11cm, incluindo levantamento de calçada a portuguesa existente, transporte a local a indicar pelo dono de obra, escavação de terreno de qualquer natureza para abertura de caixa e regularização numa espessura média de 10cm, aplicação de sub-base em tout-venant, com 10cm de espessura média para regularização do fundo de caixa, devidamente espalhado, regado e compactado, almofada de areia com 10cm de espessura, devidamente espalhado, regado e compactado e todos os trabalhos e materiais necessários a sua execução.	m2	856