

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro, conforme artigo 35º do CCP, anexo ao DL 18/2008 de 29 de Janeiro, incluindo todos os trabalhos necessários ao normal desenvolvimento da obra, condições de segurança e higiene no trabalho, instalações do empreiteiro, protecções necessárias, andaimes, equipamentos e demais meios para cumprimento do Plano de Trabalhos, este sujeito à aprovação do dono de obra.	vg	1
2	1.2	Colocação de protecções do local de trabalhos, incluindo a remoção de entulhos, após a conclusão dos trabalhos.	vg	1
3	1.3	Gestão de resíduos de construção e demolição (RCD), garantindo a recolha selectiva e o encaminhamento de entulhos e material excedente para destino final adequado autorizado, através de operadores de transporte e de gestão licenciados, de acordo com os procedimentos legais em vigor e como o previsto no Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRC&D), aprovado pelo dono de obra.	vg	1
	2	CONSTRUÇÃO CIVIL		
4	2.1	Desmontagem de parte da calha de instalação elétrica, cabos e tomadas existentes na zona a intervir, para posterior reutilização.	m	5,5
5	2.2	Desmonte e remoção de divisórias em estrutura de alumínio folheada a madeira e vidro, um vão de porta completo, incluindo transporte para destino final licenciado de produtos removidos(resíduos).	m2	20
6	2.3	Desmonte e remoção de pavimento técnico sobreelevado composto por módulos em aglomerado de madeira de 30mm de espessura, com estrutura de suporte em aço zincado com pedestais simples, incluindo transporte para destino final licenciado de produtos removidos(resíduos).	m2	20
7	2.4	Remoção de toda a cablagem, após verificação cuidada, por baixo do pavimento falso, incluindo transporte para destino final licenciado de produtos removidos(resíduos).	vg	1
8	2.5	Alteração do sentido de abertura de porta existente	vg	1
9	2.6	Fornecimento e montagem de estrutura em alumínio anodizado revestido a painéis de chapa de madeira de 8mm nas duas faces, isoladas com lã mineral, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários.	m2	3
10	2.7	Fornecimento e colocação de rodapé em madeira com 6cm, igual aos existentes, incluindo todos os trabalhos necessários.	m	12
11	2.8	Fornecimento e aplicação de teto falso metálico igual ao existente, constituído por painéis perfurados de 0,60x0,60m, em alumínio lacado a branco, suspensas por perfis de alumínio oculto, sistema do tipo standard 2 da Gabelex ou equivalente, incluindo todos os acessórios, cortes, acertos e trabalhos necessários a um bom acabamento.	m2	1,5
12	2.9	Pintura a tinta plástica de cor branca na parede de alvenaria abaixo das calhas técnicas, no fecho do vão de porta e retoques nas zonas da estrutura de alumínio que foi retirado, a duas demãos. Incluem-se todos os trabalhos necessários.	m2	7
13	2.10	Afagamento do pavimento em madeira na zona da sala de reuniões, acabamento em velatura igual ao existente, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.	m2	20
14	2.11	Fecho de um vão de porta numa face, com 2,00x,80m, em placa de gesso cartonado duplo fixo com estrutura em madeira com isolamento em placas de poliestireno extrudido XPS, incluindo tratamento de juntas, barramentos, lixagem e demais trabalhos necessários.	UN	1
	3	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS		
15	3.1	Execução de todos os trabalhos de infraestruturas eléctricas necessários para realocação de, tomadas de energia e de rede, cabos de alimentação e de rede, separação do circuito eléctrico de iluminação com comandos independentes, alteração das calhas técnicas junto aos rodapés devido à deslocação de divisórias, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários.	vg	1
	4	DIVERSOS		
16	4.1	Limpeza geral do local dos trabalhos e serventias no final da obra.	vg	1