



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Estaleiro		
1	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro	UN	1
	2	Demolições		
2	2.1	Demolição do campo polivalente, retirar e seleccionar materiais para a reciclagem/reutilização	m2	625
	3	Movimentação de terras		
3	3.1	Movimentação e separação de terras (1365*0,2)	m3	273
	4	Muro granito Escola		
4	4.1	Demolição de parte do existente	m2	8
5	4.2	Construção de muro em granito (10*0,8)	m2	8
	5	Pavimentações		
6	5.1	Fornecimento e aplicação de base em tout-venant espalhado e compactado (1365*0,15)	m3	205
7	5.2	Fornecimento e aplicação de blocos de cimento tipo pavê amarelo gândara, incluindo aplicação de camada de forma em pó de pedra	m3	824,3
8	5.3	Fornecimento e aplicação de paralelos de granito regional, incluindo aplicação de junta de cimento.	m3	204
9	5.4	Fornecimento e aplicação de Mosaico/Placas Bojardadas 60*40 cm, com 3 cm de espessura, assente sobre betonilha de cimento e areia com cimento-cola para exteriores, argamassa cimentosa de junta mínima (Weber) ou equivalente.	m3	264
	6	Lancis		
10	6.1	Fornecimento e aplicação de lancis em granito regional (10*15*100)	ml	161
	7	Drenagens		
11	7.1	Fornecimento e aplicação de tubos em PVC diâmetro 110/125, em vala envolto em terra cirandada (17+30,60)	ml	47,6
12	7.2	Fornecimento e aplicação de calhas pré-fabricada em polipropileno, sobreposta por grelha de ação galvanizada, incluindo betão de encosto (13,20+13,65)	ml	26,85
	8	Bancadas		
13	8.1	Execução de bancadas, incluindo o fornecimento de betão hidrófugo moldado no local, aplicado sobre base enroscada, com auxílio de cofragem de madeira. Acabamento e tratamento final do betão com Webertec (2*11)+(2*11,50) ou equivalente.	ml	45
14	8.2	Execução de base do assento em ripado, incluindo o fornecimento de régua de compósito de madeira, tipo Deck (WPC), de suportes e parafusos de aço de fixação. (45*0,5)	m2	22,5
	9	Cantarias		
15	9.1	Fornecimento e aplicação de granito regional jateado de 3 cm, para revestir os degraus ao centro da bancada e remate norte da área de dança (4*2*0,35)+(13,65*0,35)	m2	7,6