

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Estaleiro, Demolições, Trabalhos Preparatórios e Finais		
1	1.1	Montagem, instalação, manutenção e desmontagem de estaleiro de obra junto ao local, incluindo instalações para a Fiscalização/Dono de Obra conforme definido no caderno de encargos, ligação às infra-estruturas existentes, abertura de vias de acesso, vedações e desmatação se necessário.	UN	1
2	1.2	Plano de segurança, Saúde e Higiene e sua implementação em obra de acordo com a legislação vigente.	UN	1
3	1.3	Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição e sua implementação em obra de acordo com a legislação vigente.	UN	1
	2	Miradouro		
	2.1	Demolições		
4	2.1.1	Demolição do pavimento existente até a lage de betão, incluindo remoção dos entulhos resultantes para centro de reciclagem devidamente credenciado, espessura cerca de 17 cm.	m2	258,72
5	2.1.2	Demolição de cerca de 40 cm de parede interior das platibandas até a lage de betão, incluindo remoção dos entulhos resultantes para centro de reciclagem devidamente credenciado, - profundidade de cerca de 20 cm de espessura.	ml	69,07
6	2.1.3	Remoção e recolocação da terra nas 2 floreiras.	vg	1
	2.2	Construção		
7	2.2.1	Fornecimento e colocação de betonilha de regularização de pendente com cerca de 2 cm de espessura de ponto médio.	m2	258,72
8	2.2.2	Fornecimento e colocação de betonilha de assentamento de pavimento com cerca de 4 cm de espessura de ponto médio.	m2	258,72
9	2.2.3	Fornecimento e colocação de lage em granito de 600x600x30 mm em granito amarelo Macieira, incluindo colas e demais materiais necessários ao seu perfeito acabamento.	m2	258,72
10	2.2.4	Reconstrução e reboco de regularização de parede lateral de cerca de 40 cm de parede interior das platibandas até a lage de betão, incluindo fornecimento dos materiais de construção necessários, - profundidade de cerca de 20 cm de espessura.	ml	69,07
11	2.2.5	Fornecimento e aplicação de rede de drenagem inferior e respetivos tubos de queda em todo o terraço em tubagem de Pvc - Pn10 de colar e respetivas descargas para o exterior.	vg	4
	2.3	Impermeabilização e Correção Térmica		
12	2.2.1	Fornecimento e fixação de perfil colaminado em inox para ancoragem da membrana - elemento quinado a 90, com as dimensões 40x10 mm, para acoragem da membrana em toda a platibanda lateral e floreira existente.	m	69,07
13	2.3.2	Fornecimento e fixação de perfil colaminado em inox para ancoragem da membrana com 40 mm	m2	69,07
14	2.3.3	Fornecimento e aplicação de buchas e parafusos (6 e 4 mm)	UN	415
15	2.3.4	Fornecimento e aplicação de colas e colivedas	vg	1
16	2.3.5	Fornecimento e aplicação de barreira para vapor alkorplan - refª, 81052.	m2	258,72
17	2.3.6	Fornecimento e aplicação de Roofmate de 80 mm de espessura.	m2	258,72
18	2.3.7	Fornecimento e aplicação de geotextil, com 300 gr, do tipo Alkorplan, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários	m2	258,72
19	2.3.8	Fornecimento e aplicação de membrana do tipo Alkorplan, com 1,5 mm de espessura, refª 35177 - chão	m2	258,72
20	2.3.9	Fornecimento e aplicação de membrana do tipo Alkorplan, com 1,5 mm de espessura, refª 35177 - paredes	m2	27,62
21	2.3.10	Fornecimento e aplicação de membrana do tipo Alkorplan, com 0,6 mm de espessura para protecção da membrana de impermeabilização, refª 35121.	m2	258,72
22	2.1.11	Fornecimento e aplicação de geotextil, com 300 gr, do tipo Alkorplan, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários	m2	258,72
	2.4	Impermeabilização - Parte Superior - Dimensão - 10,95x9,40 mt		



Município de Castelo Branco

Procedimento CPrevía E 270/2020

23	2.4.1	Fornecimento e fixação de perfil colaminado em inox para ancoragem da membrana - elemento quinado a 90, com as dimensões 40x10 mm, para ancoragem da membrana em toda a platibanda lateral e floreira existente.	m	41
24	2.4.2	Fornecimento e fixação de perfil colaminado em inox para ancoragem da membrana com 40 mm	m2	41
25	2.4.3	Fornecimento e aplicação de buchas e parafusos (6 e 4 mm)	UN	246
26	2.4.4	Fornecimento e aplicação de colas e colivedas	vg	1
27	2.4.5	Fornecimento e aplicação de geotextil, com 300 gr, do tipo Alkorplan, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários	m2	102,93
28	2.4.6	Fornecimento e aplicação de membrana do tipo Alkorplan, com 1,5 mm de espessura, refª 35177 - chão	m2	102,93
29	2.4.7	Fornecimento e aplicação de membrana do tipo Alkorplan, com 1,5 mm de espessura, refª 35276 - platibandas.	m2	21,52
	2.5	Impermeabilização - Floreira 1 - 17,50x0,35x0,60 mt.		
30	2.5.1	Fornecimento e fixação de perfil colaminado em inox para ancoragem da membrana - elemento quinado a 90, com as dimensões 40x10 mm, para ancoragem da membrana em toda a platibanda lateral e floreira existente.	ml	35,7
31	2.5.2	Fornecimento e fixação de perfil colaminado em inox para ancoragem da membrana com 40 mm	ml	35,7
32	2.5.3	Fornecimento e aplicação de buchas e parafusos (6 e 4 mm)	UN	215
33	2.5.4	Fornecimento e aplicação de colas e colivedas	vg	100
34	2.5.5	Fornecimento e aplicação de geotextil, com 300 gr, do tipo Alkorplan, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários	m2	29,12
35	2.5.6	Fornecimento e aplicação de membrana do tipo Alkorplan, com 1,5 mm de espessura, refª 35177 - chão e paredes.	m2	29,12
36	2.5.7	Fornecimento e aplicação de membrana do tipo Alkorplan, com 0,6 mm de espessura para protecção da membrana de impermeabilização, refª 35121.	m2	29,12
37	2.5.8	Fornecimento e aplicação de rede de drenagem inferior e respetivos tubos de queda em todo o terraço em tubagem de Pvc - Pn10 de colar e respetivas descargas para o exterior.	UN	2
	2.6	Impermeabilização - Floreira 2 - 1,75x1,25x0,60 mt.		
38	2.6.1	Fornecimento e fixação de perfil colaminado em inox para ancoragem da membrana - elemento quinado a 90, com as dimensões 40x10 mm, para ancoragem da membrana em toda a platibanda lateral e floreira existente.	ml	6
39	2.6.2	Fornecimento e fixação de perfil colaminado em inox para ancoragem da membrana com 40 mm	ml	6
40	2.6.3	Fornecimento e aplicação de buchas e parafusos (6 e 4 mm)	UN	24
41	2.6.4	Fornecimento e aplicação de colas e colivedas	vg	1
42	2.6.5	Fornecimento e aplicação de geotextil, com 300 gr, do tipo Alkorplan, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários	m2	2,18
43	2.6.6	Fornecimento e aplicação de membrana do tipo Alkorplan, com 1,5 mm de espessura, refª 35177 - chão e paredes.	m2	5,78
44	2.6.7	Fornecimento e aplicação de membrana do tipo Alkorplan, com 0,6 mm de espessura para protecção da membrana de impermeabilização, refª 35121.	m2	5,78
45	2.6.8	Fornecimento e aplicação de rede de drenagem inferior e respetivos tubos de queda em todo o terraço em tubagem de Pvc - Pn10 de colar e respetivas descargas para o exterior.	vg	1
	3	Pinturas		
46	3.1	Fornecimento e aplicação de pintura exterior no alçado posterior do edifício e anexo, incluído platibandas, lavagem de paredes com máquina de pressão, picagem e selagem de fissuras existentes, aplicação de 1 demão de primário e duas de tinta plástica igual a cor existente.	m2	201,8
	3.2	Fornecimento e aplicação de pintura interior no edifício principal, incluindo reparação de fissuras existentes, aplicação de 1 demão de primário e duas de tinta plástica igual a cor		
47	3.2.1	Tetos	m2	504,92
48	3.2.2	Paredes	m2	774,56
	4	Pladur		
	4.1	Paredes		
49	4.1.1	Remoção do pladur existente danificado no piso 1 e 2 de acordo com o levantamento efetuado e fornecimento e aplicação de novo pladur.	m2	15
	4.2	Teto - Casa de Banho		
50	4.2.1	Remoção do pladur existente danificado na teto da casa de banho do r/c de acordo com o levantamento efetuado e fornecimento e aplicação de novo pladur hidrofugado.	m2	4