



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Rua Parque das Raposeiras		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro.	vg	1
2	1.2	Abertura, regularização e consolidação mecânica do fundo da caixa para receber pavimento.	m2	850
3	1.3	Abertura, regularização e consolidação mecânica do fundo da caixa para receber pavimento, incluindo pavimento, incluindo fornecimento e aplicação de tout-venant com 0,10 m de espessura, e remoção dos produtos escavados, com profundidade de 0,20 m.	m2	1609
4	1.4	Rua comp. x larg. 175*7: Fornecimento e assentamento de calçada em cubos de granito, com 10/10 de aresta, incluindo camada de areão ou agregado.	m2	1155
5	1.5	Estacionamentos comp. x larg. (38*2,5) + (60*2,2) + (60*2,2) + (38*2,2): Fornecimento e assentamento de calçada em cubos de granito, com 10/10 de aresta, incluindo camada de areão ou agregado.	m2	443
	1.6	Passadeiras e linha divisória da faixa de rodagem		
6	1.6.1	3 Passadeiras com (7x3 mts), calçada em cubos de calcário, com 10/10 de aresta, incluindo camada de areão ou agregado.	m2	63
7	1.6.2	Separador de faixa de rodagem com fiada de calçada em cubos de calcário, com 10/10 de aresta, incluindo camada de areão ou agregado, em 180 mts de comprimento.	m2	18
8	1.7	Passeios comp. x larg. (35*2,5) + (110*2) + (70*2) + (95*3,5): Fornecimento e assentamento de calçada em cubos de granito, com 7x9 de aresta, incluindo camada de areão ou agregado.	m2	780
9	1.8	Refechamento das juntas em argamassa líquida, incluindo o fornecimento de cimento e areia.	m2	2459
10	1.9	Lancil=(155 mlx2+135 mlx2 Rua principal + 50 ml Rua à esq. Início parque+ 5 mlx28 caldeiras das árvores): Fornecimento e assentamento de Lancil de granito de corte , c/ 20x10 cm de espessura, incluindo o fornecimento de areia e cimento (180 mtsx4).	ml	770
11	1.10	Construção de caixas de águas pluviais e esgotos, incluindo fornecimento de areia e cimento, tubos e grelhas a fornecer pela Junta de Freguesia.	UN	8
	2	Parque das Silhas		
12	2.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro.	vg	1
13	2.2	Abertura, regularização e consolidação mecânica do fundo da caixa para receber pavimento.	m2	508
14	2.3	Estacionamentos comp. x larg. (90*2,20): Fornecimento e assentamento de calçada em cubos de granito, com 10/10 de aresta, incluindo camada de areão ou agregado.	m2	198
15	2.4	Entradas de portões (3x45): Fornecimento e assentamento de calçada em cubos de granito, com 10/10 de aresta, incluindo camada de areão ou agregado.	m2	135
16	2.5	Passeios comp. x larg. (115x1,5): Fornecimento e assentamento de calçada em cubos de granito, com 7x9 de aresta, incluindo camada de areão ou agregado.	m2	175
17	2.6	Refechamento das juntas em argamassa líquida, incluindo o fornecimento de cimento e areia.	m2	508
18	2.7	Lancil (Entradas = 90 m+ Passeios = 105m + separador estacionamento = 105): Fornecimento e assentamento de Lancil de granito de corte , c/ 20x10 cm de espessura, incluindo o fornecimento de areia e cimento.	ml	300