

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Rua do Montenegro n.º 8		
1	1.1	Levantamento da cobertura (telha) danificada com transporte a vazadouro dos produtos sobrantes (habitação).	m2	87,8
2	1.2	Fornecimento e aplicação de placas em roofmate azul com 3cm de espessura na cobertura (habitação).	m2	87,8
3	1.3	Fornecimento e colocação de telha Tipo F3 da Coelho da Silva ou equivalente hidrofuga incluindo ripado para fixação, cumieira e beirais (habitação).	m2	87,8
4	1.4	Pintura a tinta tipo "CIN NOVAQUA" ou equivalente para interiores com duas demãos sobre paredes interiores a branco, incluindo tetos.	m2	240
5	1.5	Pintura a tinta tipo "CIN NOVAQUA" ou equivalente para exteriores com duas demãos sobre paredes exteriores incluindo isolamento com uma demão de primário.	m2	159,4
6	1.6	Pintura dos rufos, caleiras e tubos de queda a tinta de óleo.	m	35
7	1.7	Arranjo das paredes do hall interior, que foram danificadas, em placas de Pladur devidamente tratadas a levar pintura.	m2	15
8	1.8	Revisão geral da instalação elétrica da moradia com substituição de quadro elétrico, enfiamento de cabos, toda a aparelhagem, tomadas e interruptores.	vg	1
9	1.9	Colocação de fitas novas em todos os estores.	vg	1
10	1.10	Fornecimento e colocação de um cilindro de 50l para substituição do existente.	UN	1
11	1.11	Execução da rede de água fria e quente em tubagem tipo PEX, incluindo todos os trabalhos necessários, para todos os equipamentos na cozinha e casa de banho.	vg	1
	2	Rua das Vergadas n.º 7		
12	2.1	Levantamento da cobertura (telha) danificada com transporte a vazadouro dos produtos sobrantes (habitação).	m2	76
13	2.2	Fornecimento e aplicação de placas em roofmate azul com 3cm de espessura na cobertura (habitação).	m2	76
14	2.3	Fornecimento e colocação de telha Tipo F3 da Coelho da Silva ou equivalente hidrofuga incluindo ripado para fixação, cumieira e beirais (habitação).	m2	76
15	2.4	Pintura a tinta tipo "CIN NOVAQUA" ou equivalente para exteriores com duas demãos sobre paredes exteriores incluindo isolamento com uma demão de primário.	m2	105,2
16	2.5	Pintura dos rufos	m	9,35
17	2.6	Mudar fitas de correr nos estores dos quartos.	UN	2
18	2.7	Fornecimento e colocação de estore na casa de banho	UN	1
	3	Rua das Vergadas n.º 9		
19	3.1	Levantamento da cobertura (telha) danificada com transporte a vazadouro dos produtos sobrantes (habitação).	m2	50
20	3.2	Fornecimento e aplicação de placas em roofmate azul com 3cm de espessura na cobertura (habitação).	m2	50
21	3.3	Fornecimento e colocação de telha Tipo F3 da Coelho da Silva ou equivalente hidrofuga incluindo ripado para fixação, cumieira e beirais (habitação).	m2	50
22	3.4	Arranjo de parede casa de banho com substituição da banheira por polivam com as dimensões de 1,20x0,80m e respetivos acabamentos e pavimento, ligações de água e saneamento.	vg	1
23	3.5	Pinturas exteriores a tinta tipo "CIN NOVAQUA" ou equivalente com duas demãos, com paredes devidamente preparadas a receber pintura.	m2	60
24	3.6	Pinturas interiores de paredes e tetos com duas demãos.	m2	70
25	3.7	Fornecimento e colocação de persianas dos quartos e cozinha.	UN	2
26	3.8	Substituição da alcatifa no quarto por mosaico.	m2	10
	4	Rua das Vergadas n.º 14		
27	4.1	Levantamento da cobertura (telha) danificada com transporte a vazadouro dos produtos sobrantes (habitação).	m2	99,2
28	4.2	Fornecimento e aplicação de placas em roofmate azul com 3cm de espessura na cobertura (habitação).	m2	99,2
29	4.3	Fornecimento e colocação de telha Tipo F3 da Coelho da Silva ou equivalente hidrofuga incluindo ripado para fixação, cumieira e beirais (habitação).	m2	99,2
30	4.4	Pinturas exteriores a tinta tipo "CIN NOVAQUA" ou equivalente com duas demãos, com paredes devidamente preparadas a receber pintura.	m2	105,2
31	4.5	Pinturas interiores de paredes e tetos com duas demãos.	m2	238,9

32	4.6	Fornecimento e colocação de persianas dos quartos e cozinha.	UN	5
33	4.7	Substituição da alcatifa no quarto por mosaico.	m2	11
34	4.8	Muro de vedação, com arranjo do respetivo muro, preenchimento da abertura devidamente tratada e pronta a receber argamassa de betão.	vg	1
35	4.9	Fornecimento e colocação de chapa zincada n.º 14, incluindo elementos de fixação.	m	20
36	4.10	Fornecimento e colocação de rufos em chapa zincada n.º 14.	m	12,8
37	4.11	Fornecimento e colocação de vidro temperado na porta de entrada.	UN	1
5		Rua das Vergadas n.º 18		
38	5.1	Levantamento da cobertura (telha) danificada com transporte a vazadouro dos produtos sobrantes (habitação).	m2	99,2
39	5.2	Fornecimento e aplicação de placas em roofmate azul com 3cm de espessura na cobertura (habitação).	m2	99,2
40	5.3	Fornecimento e colocação de telha Tipo F3 da Coelho da Silva ou equivalente hidrofuga incluindo ripado para fixação, cumieira e beirais (habitação).	m2	99,2
41	5.4	Pintura a tinta tipo "CIN NOVAQUAI" ou equivalente para exteriores com duas demãos sobre paredes exteriores incluindo isolamento com uma demão de primário.	m2	159,4
42	5.5	Pintura a tinta tipo "CIN NOVAQUAI" ou equivalente para interiores com duas demãos sobre paredes interiores a branco com colmatação de fissuras, incluindo os tetos.	m2	206,75
43	5.6	Pintura dos rufos, caleiras e tubos de queda a tinta de óleo.	m	35
44	5.7	Fornecimento e colocação de porta interior pré-fabricada 0,80x2,00m do tipo "OKAL" folheada a mogno, incluindo aro, dobradiças e puxadores.	UN	2
5.8		Fornecimento e colocação de estores (medidas a confirmar em obra):		
45	5.8.1	Janelas: 1,10x1,20m	UN	4
46	5.8.2	Janelas: 1,10x0,60m	UN	2
47	5.8.3	Janelas: 0,50x0,60m	UN	1
48	5.9	Fornecimento e colocação de pavimento parquet tipo F3 - cor carvalho.	m2	34
49	5.10	Fornecimento e colocação de um cilindro de 50l para substituição do existente.	UN	1
6		DIVERSOS		
50	6.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro e demais trabalhos preparatórios e acessórios previstos no artigo 350.º do Código dos Contratos Públicos.	vg	1
51	6.2	Adaptação do plano de prevenção e gestão do RCD e sua implementação, assegurando a recolha, triagem, tratamento e/ou reutilização dos resíduos produzidos na empreitada de acordo com o Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho.	vg	1
52	6.3	Elaboração e execução do Plano de Segurança e Saúde em Obra, conforme Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro.	vg	1