

Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Instalação de Sistema de Bombagem Submersível		
	1.1	Grupo submersível E-TECH 75HP 380V de 8" (DN200mm) com corpo em inox ou equivalente.	UN	1
1	1.2	Fornecimento e aplicação de quadro com variador de velocidade do tipo Schneider ATV650 - 55 kW/75 HP - 380...480 V - IP55 115A ou equivalente.	vg	1
3	1.3	Fornecimento e aplicação de tubo PVC 5" (DN125mm) roscado, SDR17, da Tubofuro ou equivalente.	ml	80
4	1.4	Adaptador em aço inox diâmetro 5" (DN125mm) , a aplicar no topo.	UN	1
5	1.5	Adaptador em aço inox diâmetro 5" (DN125mm), a aplicar no fundo.	UN	1
6	1.6	Fornecimento e aplicação de cabo eléctrico RV-K 4x35.	ml	110
7	1.7	Fornecimento e aplicação de tubo piezométrico diâmetro 1 1/4" (DN32mm).	ml	82
8	1.8	Fornecimento e aplicação de cabo para sondas de nível de segurança da bomba.	ml	110
9	1.9	Fornecimento e aplicação de tubo preto VD 32mm para passagem de cabos eléctricos	ml	56
10	1.10	Fornecimento e aplicação de sondas de nível de segurança e respectivo relé de nível de segurança no Q.E.	UN	3
11	1.11	Fornecimento e aplicação de cabo de aço inox com 8mm de espessura.	ml	165
12	1.12	Fornecimento e aplicação de cerra-cabos em inox para cabo de aço de 8mm de espessura em execução de suporte para equipamentos.	UN	10
13	1.13	Fornecimento e aplicação de abraçadeira de suspensão em inox com diâmetro 5" (DN125mm).	UN	1
14	1.14	Fornecimento e aplicação de medidor de caudal ultrassónico do tipo Arad - Octave diâmetro 6" (DN150mm).	UN	1
15	1.15	Fornecimento e aplicação de sonda de nível hidrostática e respectivo módulo de controlador no QE.	UN	1
16	1.16	Fornecimento e aplicação de caminhos de cabos em calha técnica apoiada à parede, do tipo Unex 100x50mm ou equivalente, cor cinza, em PVC, desde a entrada das cablagens até ao QE.	ml	25
	2	Construção civil		
17	2.1	Fornecimento e aplicação de caixa de protecção ao furo com tampa em ferro a aplicar em furo existente, executada em elementos prefabricados de betão com dimensão interior de 1,00m livres.	UN	1