

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem , manutenção e desmontagem de estaleiro , incluindo mobilização meios humanos , equipamentos e materiais necessários ao normal desenvolvimento dos trabalhos.	vg	1,00
2	1.2	Fornecimento, Execução e Implementação do Desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde para a Fase de Obra e respectiva implementação de acordo com o estipulado no DL 273/2003.	vg	1,00
3	1.3	Fornecimento, Execução e Implementação do "Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGR)", remoção e transporte para vazadouro autorizado e licenciado dos resíduos provenientes de obra.	vg	1,00
4	1.4	Fornecimento e montagem de placa com identificação da empreitada de acordo com o caderno de encargos	UN	1,00
	2	DESMONTES E DEMOLIÇÕES		
5	2.1	Limpeza de cobertura e caleiras existentes, incluindo remoção transporte e depósito a vazadouro dos produtos sobantes e lavagem com pistola de agua a alta pressão.	ml	96,00
6	2.2	Revisão e limpeza das prumadas pluviais desde da caleira até à caixa de recolha no passeio com 3,50m de altura	UN	8,00
7	2.3	Desmonte de telhas translúcidas nas empenas laterais da cobertura com 1.20m de altura , incluindo remoção, transporte e depósito a vazadouro autorizado.	ml	72,00
8	2.4	Execução de furação de platibanda existente, para colocação de gargulas em pedra calcária com secção rectangular de 0,20 x 0,15m, no alinhamento de cada uma das saídas de águas pluviais da cobertura, a 0,05m acima da cota da descarga pluvial existente.	UN	8,00
9	2.5	Levantamento de tampas de caixas de visita das aguas pluviais existentes no passeio , incluindo limpeza das caixas , remoção, transporte e deposito a vazadouro dos produtos sobantes	UN	8,00
	3	IMPERMEABILIZAÇÕES E DRENAGEM PLUVIAL		
10	3.1	Fornecimento e aplicação de sistema de impermeabilização de caleiras com membrana líquida de impermeabilização, monocomponete de poliuretano reforçada com armadura , tipo Sikalastic-614 e Sika Reemat Premium , aplicada de acordo com as especificações técnicas do fabricante.	ml	96,00
11	3.2	Fornecimento e colocação de ralos de pinha em material termo plástico para diâmetro de 75 a 125mm	UN	8,00
12	3.3	Fornecimento e aplicação de gargulas em pedra calcária bujardada a pico fino, com 0,02m de espessura, com secção rectangular de 0,20 x 0,15m e comprimentos de 0,50m.	UN	8,00
13	3.4	Fornecimento e assentamento de tampas de caixas de vista com 0,50 x 0,50 , em ferro fundido , tipo "CAPA DRAIN" classe de carga C250 conforme EN124-2:2015	UN	8,00
	4	COBERTURA		
14	4.1	Fornecimento e montagem de chapas translúcidas em policarbonato alveolar com 20mm de espessura , tipo Dagol , incluindo perfis "H" de ligação e perfis "U" de fecho dos alvéolos , anilhas e sistema de fixação , incluindo todos os acessórios de fixação à estrutura de madeira existente.	ml	72,00
	5	PAREDES INTERIORES		
15	5.1	Pintura de Paredes interiores a tinta plástica com base em emulsão aquosa 100% acrílica , com aditivo antialgas e fungos, na cor branca, incluindo reparação das superfícies , limpeza, picagem e raspagem das zonas degradadas, reparação com argamassas cimentícias fina melhorada com polimeros , aplicação de primários e acabamentos não demão necessárias a um perfeito acabamento.	m2	378,00