

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	0	Infraestruturas e Arranjos exteriores por executar (Processo de loteamento n.º5/99)		
	1.	Pavimentação		
1	1.1	Execução de base em agregado britado de granulometria extensa com 20cm de espessura, depois de compactado em passeios	m2	568
2	1.2	Execução de pavimento em blocos de encaixe do tipo exagonal cinzento da Soplaças, assentes sobre almofada compactada de areão polvilhada com cal sobre a base prevista em passeios	m2	568
3	1.3	Execução de guias em betão vidrado para remate exterior dos passeios, nas zonas em que não há muro ou construções de limitação, incluindo fundação de betão.	m2	199
4	1.4	Execução de muro de suporte de terras em alvenaria de pedra irregular assente em betão, incluindo cofragem de face à vista e fundação em betão compactado.	m2	202
5	1.5	Rega betuminosa de colagem com a aplicação de emulsão betuminosa	m2	4391
6	1.6	Camada de mistura betuminosa a quente com características de desgaste, em betão betuminoso com 4cm de espessura.	m2	4391
	2.	Espaços verdes		
7	2.1	Execução de muretes de contenção de terras e limite de plataformas, executados em betão cofrado e pintado de branco.	ml	80
8	2.2	Execução de uma vedação em rede metálica plastificada apoiada em tubos de ferro pintado, sobre fundação contínua de betão cofrado, nos limites laterais e posterior do terreno.	m2	330
9	2.3	Execução de degraus térreos executados em betão cofrado e vibrado sobre um enrocamento, incluindo afagamento superficial, na entrada do terreno.	m2	25
10	2.4	Execução da regularização e arranjo do terreno em zona verde, conforme patamares existentes e desenho em projeto.	m2	1920
11	2.5	Execução de passeios em sarreisca regularizada e compactada, incluindo guias laterais em betão cofrado.	m2	350
12	2.6	Fornecimento e montagem de um escorrega em fibra com estrutura metélica, de acordo com as normas de segurança em vigor.	UN	1
13	2.7	Fornecimento e montagem de uma pérgula em estrutura de tubos metálicos, pintados a tinta de esmalte, conforme pormenor a designar	UN	1
14	2.8	Fornecimento e montagem de baloiços metálicos, pintados a tinta de esmalte, conforme pormenor a designar	UN	2
15	2.9	Fornecimento e montagem de bancos de jardim metálicos, pintados a tinta de esmalte, conforme pormenor a designar	UN	6
	3	Sinalização vertical		
	3.1	Sinalização vertical de código incluindo implantação fornecimento e colocação , elementos ou estrutura de suporte, peças de ligação e maciços de fundação		
16	3.1.1	Sinais circulares com 70cm	UN	3
17	3.1.2	Sinais octogonais (STOP)	UN	2