Assinado de forma digital por MARIZA
CASCÃO FERREIRA DE ALMEIDA
Dados: 2021.01.18 12:09:20 Z

Aquisição de Bens e Serviços para "Reparação das Telas na Célula de RIB's no Resim"			
		Quantidade	**Unidade**
1	**Incêndio**		
1.2	**Telas**		
1.2.1	Remoção do geotextil e geomembrana danificados, na zona identificada no desenho 1, incluindo todos os meios e trabalhos necessários a sua boa execução.	1	VG
1.2.2	Aplicação do Geotêxtil em PP com 500 g/m2 na base entre o talude e a nova Geomembrana em PEAD, na zona identificada no desenho 1, incluindo todos os meios e trabalhos necessários a sua boa execução.	1	VG
1.2.3	Aplicação da nova Geomembrana em PEAD com 2 mm, incluindo a soldagem, na zona identificada no desenho 1, e reparos pontuais, incluindo todos os meios e trabalhos necessários a sua boa execução.	1	VG
1.2.4	Aplicação do Geotêxtil em PP com 500 g/m2 na base entre o talude e a nova Geomembrana em PEAD, na zona identificada no desenho 1, incluindo todos os meios e trabalhos necessários a sua boa execução.	1	VG
1.2.5	Amarração do geotextil e geomembrana na vala de ancoragem, incluindo todos os meios e trabalhos necessários a sua boa execução.	1	VG