Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd	Preço Base Unitário	Subtotal
	1	**O objetivo da presente empreitada é o de reabilitar os elevadores do CD Viseu. Mais detalhadamente, haverá uma substituição integral no elevador E19816 e uma remodelação profunda nos elevadores E19817 e E19818. No elevador E19816 (MontaCargas), a intervenção, é a seguinte, conforme CE:**				
1	1.1	Desmontagem e remoção do equipamento antigo	vg	1	0	0,00
2	1.2	Fornecimento e instalação do novo sistema de tração conforme CE	vg	1	0	0,00
3	1.3	Trabalhos no interior da caixa do elevador, por forma a permitir a instalação do novo equipamento no seu interior, nomeadamente o fornecimento e instalação de guias, roçadeiras, fixação de guias, fornecimento e instalação do contrapeso e do amortecedor hidráulico, por baixo da cabina e do contrapeso e iluminação da caixa, conforme CE	vg	1	0	0,00
4	1.4	Fornecimento e montagem da nova cabina conforme CE	vg	1	0	0,00
5	1.5	Fornecimento e instalação da porta interior da cabina conforme CE	vg	1	0	0,00
6	1.6	Fornecimento e instalação de 12 portas de patamar conforme CE	vg	1	0	0,00
7	1.7	Substituição do quadro eletrico do ascensor e do seu sistema de comando conforme CE	vg	1	0	0,00
	2	**Nos elevadores E19817 e E19818 as substituições são as seguintes, conforme CE:**				
8	2.1	Máquinas / Motor de tração	vg	1	0	0,00
9	2.2	Cabos de aço de suspenção	vg	1	0	0,00
10	2.3	Balaustrada de proteção nos topos da cabine	vg	1	0	0,00
11	2.4	Instalações eletricas na caixa, cabinas e casa de maqunas	vg	1	0	0,00
12	2.5	Iluminações led\'s em toda a altura da caixa	vg	1	0	0,00
13	2.6	Comando geral de microprocessadores, com Bombeiros e incêndios	vg	1	0	0,00
14	2.7	Variadores de frequência	vg	1	0	0,00
15	2.8	Substituição com adaptação das fechaduras de encravamento, em todas as portas patamares, incluíndo os 3 pisos falsos / visita	vg	1	0	0,00
16	2.9	Botoneiras de chamada cabina	vg	1	0	0,00
17	2.10	Botoneiras de chamada patamares	vg	1	0	0,00
18	2.11	Display de posição nos pisos principais	vg	1	0	0,00
19	2.12	Display setas de sentido de marcha em todos os pisos	vg	1	0	0,00
20	2.13	Interruptores chave ligar / desligar elevadores no patamar principal	vg	1	0	0,00
					Total	**0,00**