

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO E TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
	1.1	Montagem e desmontagem do estaleiro		
1	1.1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares, nomeadamente: Transporte de produtos sobranes da empreitada a vazadouro; Implementação de medidas de segurança e higiene, inclui-se nomeadamente a entrega do Plano de Segurança e Saúde antes da celebração do Auto de Consignação; Colocação de placas nas medidas regulamentares com designação da obra, dono de obra, valor de adjudicação, entidade executante, fiscalização e coordenação de segurança em obra. Apresentação do plano de sinalização rodoviária temporária incluindo desvios de obra, caso necessário, a aprovar previamente pela fiscalização. Limpeza do local após levantamento do estaleiro, incluindo eventual reposição e/ou reconstrução de elementos danificados.	vg	1
	2	EXECUÇÃO DOS TRABALHOS		
2	2.1	Demolição de parte do muro na estrema sul que confina com a rua da Bica e que faz parte do prédio com artigo matricial U-1138, por forma a permitir a implantação do patamar de descanso da rampa, incluindo carga, transporte e descarga do material sobranes para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.	ml	2
3	2.2	Remoção e realocização do portão existente no prédio com artigo matricial U-1138, (incluindo o corte para se adaptar ao novo local a definir pela fiscalização e pelo proprietário), incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.	vg	1
4	2.3	Remoção da caixa de correio e instalação da caixa de correio adquirida pelo proprietário no prédio com artigo matricial U-1138, em local a definir pela fiscalização e pelo proprietário, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.	vg	1
5	2.4	Execução de trabalhos de remodelação de terreno no prédio R-1864 inerentes à execução do passeio, rampa de acesso (U-1138 e R-1864) e muro confinante com a rua da Bica (R-1864), todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários.	m2	150
6	2.5	Execução de escavação e abertura de caixa para fundação do muro e do passeio incluindo carga, transporte e descarga do material sobranes para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.	m2	160
7	2.6	Execução de trabalhos de acabamento na parte inferior do muro existente (entre o revestimento existente e o passeio a construir) numa extensão de cerca de 20m na zona frontal do prédio com artigo matricial U-1138 que confina com a Rua da Bica. Inclui-se a execução do acabamento com fornecimento e aplicação de revestimento final igual ou idêntico ao existente (caso seja necessário). O proprietário tem aproximadamente 10m2 de revestimento igual ao existente para aplicar.	ml	21
	2.7	Execução de muro confinante com a rua da Bica, em toda a frente do prédio com artigo matricial R-1864, parcialmente no artigo matricial U-1138 numa extensão de cerca de 0,70m, perfazendo uma extensão total aproximada de 65,00m, em conformidade com as peças desenhadas em anexo. O muro a construir terá que cumprir com as seguintes		
8	2.7.1	Muro em blocos de betão 50x20x20 e execução de viga cinta na parte superior do muro, incluindo viga de fundação e pilares afastados de 5 metros em 5 metros, acabamento em reboco areado fino e pintura à cor cinza escura, carga, transporte e descarga do material sobranes para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários. O muro terá uma altura máxima de 0,50m acima da cota do terreno do Sr. Manuel Vieira, não podendo exceder, no seu ponto mais desfavorável, a altura máxima de 1,80m acima da cota do passeio.	m2	105
9	2.8	Execução da rampa em blocos de betão 50x20x20, desde a cota do passeio até à altura de 1,20m de altura, numa extensão de 7m e 1,1m de largura, incluindo fundação, enchimento com camada de base em material britado de granulometria extensa (tout-venant), devidamente regado e compactado, massame armado e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.	m2	8
10	2.9	Execução de revestimento de rampa e patamares adjacentes em lajeta bujardada à cor cinza (anti-derrapante), incluindo carga, transporte e descarga do material sobranes para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários	m2	14

11	2.10	Execução de guarda da rampa em Aço Inox AISI 304, escovado, perfil tubular de Ø 5.8cm, prumos de Ø 4 cm, prumos de Ø 2cm, com 2mm de espessura. A altura a aplicar será de 0,90cm. Inclui-se todos os acessórios e soldaduras e fixações necessárias ao seu perfeito acabamento.	ml	12
12	2.11	Fornecimento e assentamento de pavet rectangular (20x10x6), de cor cinza, com 0,06m de espessura. Inclui-se camada de base em material britado de granulometria extensa (tout-venant) com 10cm de espessura, devidamente regado e compactado e camada de assentamento em areia com espessura mínima de 0,05m. Inclui-se os demais trabalhos e acessórios complementares para o seu correto assentamento.	m2	25
13	2.12	Fornecimento e assentamento de tijolo cerâmico, vale da gandara, com 0,05m de espessura. Inclui-se camada de base em material britado de granulometria extensa (tout-venant) com 10cm de espessura, devidamente regado e compactado e camada de assentamento em areia com espessura mínima de 0,05m. Inclui-se os demais trabalhos e acessórios complementares para o seu correto assentamento.	m2	135
14	2.13	Fornecimento e aplicação de lancil de betão do tipo L15, para substituição de lancis partidos incluindo corte e remoção do betuminoso para a sua implantação. Inclui-se a abertura de caboucos e argamassa de assentamento, bem como todos os trabalhos e acessórios complementares para a sua correta aplicação.	ml	5