

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd	Preço Base Unitário	Subtotal
	NOTA 1	Os concorrentes devem, antes de elaborarem as suas propostas, visitarem o local da obra e inteirarem-se das quantidades de trabalho a efetuar e das condições em que os mesmos se vão processar.				
	NOTA 2	A entidade executante deverá compatibilizar o horário de execução dos trabalhos, de forma a não interferir com o normal funcionamento dos serviços.				
	NOTA 3	Os resíduos provenientes de construção e demolição (RCD) não reutilizados, serão obrigatoriamente objeto de triagem em obra com vista ao seu encaminhamento para reciclagem/valorização, ou, se tal não for viável, diretamente encaminhados para operador de gestão licenciado, sendo exigível, a todo o tempo, a apresentação de respetivas guias de encaminhamento.				
	1.	Trabalhos Preparatórios				
1	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo limpeza e reposição da zona utilizada, contentor para recolha de material demolido e remoção de resíduos a vazadouro autorizado.	UN	1	0	0,00
2	1.2	Manutenção de estaleiro, incluindo limpeza, abastecimento de água e luz, recolha de material demolido e remoção de resíduos a vazadouro autorizado.	UN	1	0	0,00
3	1.3	Implementação de fichas de procedimentos de segurança de acordo com caderno de encargos, e dando cumprimento ao Dec. Lei nº 273 / 2003 nomeadamente no disposto no seu nº 3 do preâmbulo e no constante no art.º 14.º	UN	1	0	0,00
4	1.4	Implementação de procedimentos de recolha de resíduos, PGRCD, conforme caderno de encargos e legislação em vigor nas partes aplicáveis aos materiais a retirar, e incluindo documentos comprovativos da entrega dos resíduos a entidades / vazadouros certificados.	UN	1	0	0,00
5	1.5	Fornecimento e execução de Telas finais de arquitetura e especialidades	UN	1	0	0,00
	2.	Demolições e remoções				
	2.1	Remoção de balcões de tesouraria e transporte do material a local a indicar pelos Serviços. Inclui todos os trabalhos directamente relacionados com o artigo.				
6	2.1.1	Balcões de tesouraria	CJ	1	0	0,00
7	2.2	Remoção de mobiliário, indicado em peças desenhadas (cores convencionais), para local a indicar pelos Serviços - Atendimento Geral.	CJ	1	0	0,00
8	2.3	Demolição/ remoção de estrutura em alumínio e painéis em madeira, (suporte de atendimento/módulos - 5 unidades), com o devido cuidado para aproveitamento, inclui todos os trabalhos directamente relacionados com o artigo.	CJ	1	0	0,00
9	2.4	Remoção do vinil existente na zona a intervencionar, incluindo o transporte a vazadouro autorizado.	m2	18	0	0,00
	3.	Execução				
	3.1	Fornecimento e montagem de envidraçado em divisória existente (da Ergoestudo), ou equivalente, em que deverão ser verificadas todas as adaptabilidades ao existente. Divisória envidraçada, de vidro mais porta com 1,00x2,00m, com espessura adequada ao uso e local (incolor até 12 m/m) - vidro temperado de forma a oferecer uma boa resistência aos impactos. Inclui aplicação de película de segurança na cor bronze em toda a área do envidraçado, tipo Impersol (3MTM FasaraTM Venetian Gradiente de faixas. Cor de FasaraTM Luce) ou equivalente - Visando a segurança e protecção de pessoas e bens com soluções certificadas para quebra de vidros acidental, vandalismo, intrusão, explosões e terrorismo e vandalismo. Objectivo final: Divisória de vidro, a qual permite a separação de diferentes seções do espaço, mantendo um caminho "aberto" para uma entrada mais profunda da luz natural. O artigo inclui todos os trabalhos e acessórios necessários a um perfeito acabamento. (Obs. Medidas a verificar no local). (Ver desenho anexo)				
10	3.1.1	Sala/Circulação	m2	18	0	0,00

11	3.2	Adaptação de pormenores em divisórias existentes da Ergosetudo, durante e após a intervenção. Inclui todos os trabalhos a de forma a obter uma perfeita execução.	vg	1	0	0,00
	3.3	Fornecimento e aplicação de estore em PVC de bandas verticais, tipo António Evaristo ou equivalente (janela e porta). Resistentes ao fogo, impacto, desgaste na cor a definir em obra. Inclui todos os trabalhos necessários a um perfeito acabamento. (Obs. Medidas a verificar no local).				
12	3.3.1	Sala/Circulação	m2	24	0	0,00
13	3.3.2	Gabinete	m2	5	0	0,00
	4.	Revestimentos				
14	4.1	Fornecimento e aplicação de primário bi-componente Euroblock Reno 021, incluindo argamassa de regularização Europlan 975, antecedido de remoção de material resultante da colagem anterior, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários a um correto acabamento.	m2	30	0	0,00
15	4.2	Fornecimento e aplicação de pavimento vinil tipo FORBO Allura, refª a63604 graphite weawe 50x50 cm ou equivalente, colado com cola Eurosafe Special 540, inclui ainda todos os trabalhos e materiais necessários ao perfeito acabamento. (Obs. Medidas a verificar no local).	m2	30	0	0,00
	5.	Diversos				
16	5.1	Fornecimento e montagem de balcão em madeira de acordo com o NORMATIVO aprovado pela Segurança Social, dimensões adequadas a tesouraria. (Obs. 1) Medidas a verificar no local). (Obs. 2) A secretária para atendimento de pessoas com mobilidade condicionada, está contabilizada em projecto mas não será fornecida - existe nos Serviços e será instalada num dos lados do balcão da tesouraria). (Ver desenhos anexos)	UN	2	0	0,00
17	5.2	Instalação de tampo em madeira para secretárias com dimensões a verificar no local, a instalar por baixo, para segurança entre o funcionário e o cliente, com cerca de 30cm, para 8 tampos. (Obs. Medidas a verificar no local). (Ver desenho anexo)	vg	1	0	0,00
18	5.3	Fornecimento de modulo com 4 gavetas com rodas, em madeira de MDF de melamina idêntica ao do tampo do balcão, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários	UN	4	0	0,00
19	5.4	Fornecimento e instalação de separadores laterais aplicados no postos de atendimento de tesouraria, em madeira MDF forrada a melamina, com 3 cm de espessura, de cor igual aos existente e ao tampo, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários para um corretoa acabamento.	UN	3	0	0,00
20	5.5	Mudança de cofre para local a indicar pelos Serviços.	UN	1	0	0,00
					Total	0,00