

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd	Preço Base Unitário	Subtotal
	NOTA 1	Os concorrentes devem, antes de elaborarem as suas propostas, visitarem o local da obra e inteirarem-se das quantidades de trabalho a efetuar e das condições em que os mesmos se vão processar.				
	NOTA 2	Os resíduos provenientes de construção e demolição (RCD) não reutilizados, serão obrigatoriamente objeto de triagem em obra com vista ao seu encaminhamento para reciclagem/valorização, ou, se tal não for viável, diretamente encaminhados para operador de gestão licenciado, sendo exigível, a todo o tempo, a apresentação de respetivas guias de encaminhamento.				
	NOTA 3	Em cada artigo o empreiteiro já deverá incluir despesas com meios de elevação e de segurança.				
	CAP. I	ARQUIVO				
1	1.1.	Execução de picagem de paredes existentes na zona do arquivo, afetadas pela infiltração, incluindo o transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobranes	m2	17,1	0	0,00
2	1.2.	Fornecimento e aplicação de argamassas de acabamento à base de cimento e areia de acordo com o existente, incluindo a preparação do suporte para aplicação do revestimento final.	m2	17,1	0	0,00
3	1.3.	Fornecimento e aplicação de pintura com as demãos de "esfregaço" de mãos de tinta de areia e aplicação de duas demãos de tinta acrílica, na cor a definir pela fiscalização.	m2	100,5	0	0,00
4	1.4.	Fornecimento e colocação de placas do tipo "armstrong" ou equivalente, para substituição de placas que ficaram afectadas pela infiltração, incluindo a remoção das placas danificadas bem como o seu transporte a vazadouro autorizado.	vg	1	0	0,00
	CAP. II	OUTROS				
	2.1	Execução de picagem, reparação e pintura de paredes existentes afetadas pontualmente por infiltrações exteriores já colmatadas, incluindo o fornecimento de todos os materiais necessários bem como a execução de todos os trabalhos complementares necessários a um perfeito acabamento.				
5	2.1.1.	Sala de Atendimento	m2	60	0	0,00
6	2.1.2.	2 Sala Acção Social	m2	80	0	0,00
					Total	0,00