

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	01.1	Encargos relativos à montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro da empreitada, incluindo vedações, acessos, servidões, painéis indicativos de projectista e empreitada, serventias e redes provisórias de acordo com a legislação em vigor.	UN	1
2	01.2	Fornecimento, montagem e desmontagem de painel do Empreendimento, a colocar na zona da obra de forma visível e com as dimensões e legendas constantes do C.E..	UN	1
3	01.3	Limpeza exaustiva da área de intervenção e das zonas circundantes, após a conclusão da obra, de modo a poder ter utilização imediata, pelo Dono de Obra.	vg	1
4	01.4	Encargos relativos a resíduos resultantes de demolições e materiais sobrantes da execução da empreitada. incluindo todas as taxas ambientais, transportes a vazadoures autorizados, de acordo com a legislação em vigor.	vg	1
	2	DEMOLIÇÕES E PREPARAÇÃO DO TERRENO		
5	02.1	Remoção de pavimento existente em vinílico para passagem de rede de esgotos, pronto a receber novo revestimento, incluindo remoção do material existente, picagem e preparação da superfície e transporte de resíduos a vazadouro autorizado, incluindo respectivas taxas.	m2	20
6	02.2	Picagem/reparação de estuque interior em paredes e tetos que se encontre degradado e sua substituição por novo, incluindo remoção do material existente e transporte de resíduos a vazadouro autorizado, incluindo respectivas taxas.	m2	3
7	02.3	Remoção de pavimento exterior existentes em arranjos exteriores em área de implantação de cabine para compressor, incluindo a reutilização destes materiais para nova aplicação, bem como transporte de material sobranete a vazadouro autorizado, após selecção do material sobranete, bem como respectivas taxas.	m2	1,5
8	02.4	Remoção de qualquer infra-estrutura existente, nomeadamente caixas exteriores de águas, águas pluviais e esgotos, electricidade, incluindo todas as ligações provisórias e reparações necessárias ao seu perfeito funcionamento das respectivas redes.	vg	1
9	02.5	Execução de escavação, em terrenos de qualquer natureza, necessária à implantação de cabine para compressor, incluindo carga, descarga e transporte para local devidamente autorizado de acordo com os modelos do Ministério do Ambiente, contendo no seu preço todas as taxas e despesas a aplicar ao material removido.	m3	0,5
10	02.6	Remoção de cortina separativa e respetiva estrutura de suporte, incluindo preparação das superfícies (paredes e tetos) para receber pintura, devendo o material sobranete ser entregue para local de armazenamento a definir pelo Dono de Obra.	UN	1
11	02.7	Remoção de uma das calhas hospitalares aplicadas em paredes (manter uma calha), incluindo preparação das superfícies (paredes) para receber pintura e eliminação, retificação das redes de gases medicinais e infraestruturas elétricas e transporte do material sobranete para local de armazenamento a definir pelo Dono de Obra.	UN	1
12	02.8	Remoção de porta dupla existente em madeira, incluído todos os trabalhos necessários, bem como o transporte do material sobranete para local de armazenamento a definir pelo Dono de Obra.	UN	1
13	02.9	Remoção de rodapés existentes em madeira, incluindo preparação das superfícies para receber novo roda-pé, bem como todos os materiais e mão-de-obra necessários à execução do atrás descrito.	ml	20
	3	CARPINTARIAS		
14	03.1	Fornecimento e assentamento de painel em resina fenólica de 6 mm de espessura, cor a definir, a aplicar em vão interior (janela) que dá acesso ao gabinete contíguo (duas faces), incluindo perfil de remate em alumínio, bem como todos os materiais e mão-de-obra necessários à execução do atrás descrito.	m2	3,6
15	03.2	Recuperação de roda-cadeiras (régua de proteção) existentes em madeira, incluindo substituição de peças em mau estado, limpeza, lixagem e desengorduramento, envernizamento a duas demãos de verniz seda, considerando-se incluídos no presente artigo, todos os materiais e mão-de-obra necessários à execução do atrás descrito.	ml	17
	4	SERRALHARIAS		

16	04.1	Fornecimento e montagem de cabine exterior para instalação de compressor (a nível do piso da cave), executada em painel em chapa dupla com isolamento "sandwuch" de 60 mm de espessura (laterais e topo), incluindo porta dupla em perfil e lâminas de alumínio termolacado à cor branca, incluindo ferragens, puxadores, fechaduras de segurança, acessórios, alimentações elétricas, ligações ao quadro, rede de tubagem em aço inox A316 L até à cadeira de estomatologia (apro. 24,00 ml), bem como todas as afinações, remates, vedações, bem como todos os acessórios de fixação e remates necessários à sua perfeita execução e acabamento.	UN	1
	5	REVESTIMENTOS		
	05.1	Paredes Interiores		
17	05.1.1	Fornecimento de chapisco, emboço e reboco com acabamento a estuque projectado em paredes e tetos interiores, incluindo-se no presente artigo todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa execução, pronto a receber pintura.	m2	3
	05.2	Pavimentos		
18	05.2.1	Fornecimento e assentamento de manta vinílica em rolo com junta soldada, de 2 mm de espessura, com protecção da superfície a poliuretano reforçado e características antiestáticas, incluindo colas de assentamento, cortes, desperdícios, betonilha base, aplicação e limpeza de juntas, com características U4, P3, E3, C2, bem como todos os trabalhos e remates complementares, acessórios e mão-de-obra necessários ao seu perfeito acabamento.	m2	20
19	05.2.2	Fornecimento e execução de betonilha de assentamento para aplicação de novos revestimentos interiores, incluindo todos os materiais, acessórios e mão de obra necessários ao seu perfeito acabamento.	m2	20
	05.3	Rodapés		
20	05.3.1	Fornecimento e assentamento de rodapés côncavos em vinílico com as mesmas características do pavimento, com 0.09 m de altura, incluindo elemento de forma côncavo e elemento de remate na transição com a parede, bem como todo o tipo de acessórios, cortes e remates necessários à sua boa execução.	ml	20
	6	PINTURAS		
21	06.1	Pinturas de alvenarias interiores a tinta plástica lavável a duas demãos, do tipo "Robiallac" ou equivalente, cor branca e de cor, acabamento acetinado, incluindo a aplicação de primário do tipo "Plastron" ou equivalente, respectiva reparação e preparação das alvenarias existentes, bem como todos os acessórios, materiais e mão-de-obra necessários ao seu perfeito acabamento.	m2	70
22	06.2	Pintura de tecto interior a tinta plástica a duas demãos, do tipo "Robiallac" ou equivalente, cor branca, acabamento acetinado, incluindo a aplicação de primário do tipo "Plastron" ou equivalente, respectiva lavagem, reparação e preparação das superfícies, bem como todos os acessórios, materiais e mão-de-obra necessários ao seu perfeito acabamento.	m2	20
	7	DIVERSOS		
	07.1	Bancadas		
	07.1.1	Fornecimento e montagem de bancada de apoio com acabamento de frentes de portas e gavetas a termolaminado, incluindo tampos, prateleiras, rodapés, portas, gavetas em aço inox, tudo de acordo com fichas de equipamento, incluindo jogo de fixação, bichas, sifões, torneira misturadora, rede de esgotos e respectiva ligação à rede existente, tubagem e ligação à rede de abastecimento de águas em aço inox à vista, bem como todos os acessórios, materiais e mão-de-obra necessários ao seu perfeito funcionamento.		
23	07.1.1.1	B1 (0,90x0,60x0,86)	UN	2
24	07.2	Fornecimento e assentamento de porta dupla em madeira revestida a termolaminado, iguais às existentes, incluindo aros, folhas, bandeira superior, envernizamento a duas demãos de verniz seda, ferragens, puxador tipo hospitalar, batente de borracha, calafagem, considerando-se incluídos no presente artigo, todos os materiais e mão-de-obra necessários à execução do atrás descrito.	UN	1
25	07.3	Fornecimento e montagem de torneira misturadora de comando não manual (comando de cotovelo) a aplicar em lavatório existente, incluindo fixação, bichas, respectiva ligação à rede existente, bem como todos os acessórios, materiais e mão-de-obra necessários ao seu perfeito funcionamento.	UN	1
26	07.4	Fornecimento e aplicação de rede eléctrica em Gabinete de Saúde Oral, incluindo respectiva tubagem/calha para passagem de cabos eléctricos, tomadas de alimentação de energia, interruptores, tomadas de rede informática e voz, ligações à cadeira de estomatologia e respectiva e ligação às redes existentes, bem como todos os acessórios, materiais e mão-de-obra necessários ao seu perfeito funcionamento.	vg	1
27	07.5	Fornecimento e aplicação de iluminação de segurança (RX) com indicação no exterior do Gabinete de Saúde Oral, incluindo respetiva tubagem para passagem de cabos eléctricos, cabos eléctricos, calhas, interruptor interior, alimentação de energia, ligação à rede existente, sinalética exterior (RX - Sinalux refª. P1124), bem como todos os acessórios, materiais e mão-de-obra necessários ao seu perfeito funcionamento e acabamento.	UN	1

28	07.6	Fornecimento e montagem de luminárias completas com balastros, lâmpadas LED, elementos de fixação e todos os acessórios e trabalhos complementares, dos tipos seguintes e em conformidade com a descrição constante nas condições técnicas especiais:TRLX 01 12024-63 DE 6000lm, 4000.ºK, ou equivalente, incluindo todos os materiais, acessórios e mão-de-obra necessários ao seu perfeito funcionamento.	UN	2
29	07.7	Fornecimento e aplicação de rede de águas e esgotos em Gabinete de Saúde Oral, para ligação da cadeira de estomatologia, incluindo respectiva tubagem am Aço inox 316 L, rede de esgotos em PVC e respectiva e ligação à rede existente, bem como todos os acessórios, materiais e mão-de-obra necessários ao seu perfeito funcionamento.	vg	1
30	07.8	Fornecimento e aplicação de equipamento de ar condicionado composto por unidade exterior e unidade interior do tipo mural, com fluido refrigerante R32, capacidade de arrefecimento de 3.5 KW e de aquecimento de 4.0 KW, oscilação automática na horizontal e na vertical, filtro purificador de ar, incluindo tubagem de interligação entre unidade interior e exterior, ligação dos condensados a rede de esgoto limpa, alimentação elétrica a partir do quadro elétrico mais próximo, incluindo cablagem, aparelhagem, proteções e calhas, bem como todos os acessórios, materiais e mão-de-obra necessários ao seu perfeito funcionamento.	UN	1
31	07.9	Fornecimento e montagem de placa de sinalética exterior (rotulagem de porta - Gabinete de Saúde Oral), o sistema será inteiramente amovível, o material proposto será em alumínio termolacado tendo também perfis em alumínio para a fixação, deverá ser considerado um sistema de fecho nos painéis com fixação das placas realizadas por parafusos, clipagem, coladas com fita adesiva, toda a sinalização fixa em parede será colocada a uma distância de 1,70 m do chão ao topo do painel, as letras e números serão em vinil autoculante e demais trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento.	UN	1
32	07.10	Trabalhos de C.Civil de apoio a outras artes e especialidades.	vg	1