REV.	DATA	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	PROJ.	DES.	VERIF.	APROV.


F303

F305

F306

F307



CONTRAFORTE P4
CORTE P4.1
ESC.=1:200



CONTRAFORTE P4
CORTE P4.2
ESC.=1:200

F315

F316



CONTRAFORTE P4
CORTE P4.3
ESC.=1:200

F313



CONTRAFORTE P4
CORTE P4.4
ESC.=1:200

F311

F323

F322



CONTRAFORTE P5
CORTE P5.1
ESC.=1:200



CONTRAFORTE P5
CORTE P5.2
ESC.=1:200

F331

F333

F339

F340

CONTRAFORTE P5
CORTE P5.3
ESC.=1:200

F334



CONTRAFORTE P5
CORTE P5.4
ESC.=1:200

F335

NOTAS:

1 - Mapeamento das anomalias realizado pela equipa projetista em julho de 2020;
2 - Geometria da estrutura, a confirmar em obra, obtida a partir do levantamento realizado pelo LREC, complementado com a informação constante nas peças desenhadas do projeto original.

LEGENDA:

- Delaminações no betão
- Microfissuração
- Infiltrações

Título Complementar : REABILITAÇÃO DAS ESTRUTURAS DE SUPORTE DA PLATAFORMA RODOVIÁRIA DA ER101 - SANTA CRUZ		Requerente: REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA GOVERNO REGIONAL SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS DIREÇÃO REGIONAL DE ESTRADAS
EDGAR CARDOSO Laboratório de Estruturas	Projetou JBM; Desenhou CVF; Verificou FMV; Aprovou CAF	Escala numérica : 1:200; Escala gráfica : ESC. 1:200 (0 2.0 4.0 8.0m)
Designação : PROJETO DE EXECUÇÃO IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DE ANOMALIAS CONTRAFORTES P4 E P5 CORTES TRANSVERSAIS		Número : 885.PE.GR.PD.06; Data : SETEMBRO-2020; Folha : 5 / 7

Nota: Em desenho de formato diferente de A1, atender à escala gráfica.