

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES		
1	1.1	Remoção de: - todos os materiais e objetos não pertencentes à construção original; - rede existente de delimitação dos logradouros; - todos os resíduos e objetos dispersos sobre os espaços verdes do empreendimento; incluindo transporte a vazadouro autorizado dos materiais removidos.	vg	1
2	1.2	Demolição de todos os muros e pavimentos exteriores existentes não pertencentes à construção original, incluindo transporte a vazadouro autorizado do material demolido.	vg	1
3	1.3	Remoção de todos os estendais existentes no logradouro, incluindo armazenamento para posterior reaplicação.	vg	1
	2	OBRA DE PEDREIRO		
4	2.1	Fornecimento e execução de muros de blocos de betão vazado, com altura média de 150 cm acima do solo, correspondentes às vedações laterais e posteriores dos logradouros das habitações, incluindo pilaretes de 15x15 cm em betão armado, duplicados, e com junta entre estes, com afastamentos máximos de 5,0 m, vigas de "cinta" com 15x15 cm em betão armado, fundação em sapata simétrica com 80x40 cm em betão armado, incluindo betão de regularização e limpeza, com aplicação de pintura betuminosa na face superior, antes da execução da sapata, de acordo com as peças escritas e desenhadas do projeto. Execução de muros com bloco vazado de betão, 50x20x15 cm (compr. x alt. x larg.), para revestir, assente com argamassa de cimento confeccionado em obra, com 250 kg/m³ de cimento, cor cinzento, dosificação 1:6, fornecida em sacos, com pilares e vigas de coroamento C25/30 (XC2(P) + XD2(P); D12; S3; CI 0,4) fabricado em central, com armadura de aço A400 NR com espessuras especificadas nas peças desenhadas. Os muros serão rebocados e pintados à cor branca (2 demãos, no mínimo), com acabamento areado, incluindo todos os trabalhos necessários à boa execução.	m2	229,49
	2.2	Recolocação de todos os estendais no interior dos logradouros, incluindo o corte ou substituição de peças constituintes, sempre que necessário.		
5	2.2.1	Logradouros com 5,5 a 7m de largura (Tipo B)	UN	10
6	2.2.2	Logradouros com aproximadamente 9m de largura (Tipo A)	UN	4
	3	LIMPEZA		
7	3.1	Limpeza final de obra	vg	1