



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem manutenção e desmontagem de estaleiro de apoio à empreitada incluindo vedação de obra, instalações de apoio, redes provisórias, sinalização e limpeza.	UN	1
	2	EXECUÇÃO DOS ABRIGOS		
2	2.1	Execução de abrigo c/2 laterais vidro + cobertura policarbonato alveolar c/3000x1500x2300mm, de acordo com o desenho de pormenor tipo A.	UN	5
3	2.2	Execução de abrigo c/2 laterais policarbonato alveolar + cobertura policarbonato alveolar c/2500x1150x2045mm, de acordo com o desenho de pormenor tipo B.	UN	7
4	2.3	banco p/abrigo c/assento e patas em aço lacado c/1200mm largura	UN	10
5	2.4	Enchimento e nivelção da superfície de um elemento estrutural de betão endurecido, com 5 mm de espessura de argamassa fluida, para utilização geral.	m2	50
6	2.5	Ancoragem química estrutural realizado sobre betão de resistência característica mínima 20 N/mm², através de furo de 10 mm de diâmetro e 85 mm de profundidade, preenchimento do orifício com injeção de resina epóxi, livre de estireno, e inserção posterior de varão roscado com porca e anilha de de aço galvanizado qualidade 5.8, segundo EN ISO 898-1, de 8 mm de diâmetro e 110 mm de comprimento.	UN	192