

Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	1.	Desmontagem do quadro metálico de média tensão (QMT) antigo danificado, incluindo transporte a vazadouro.	vg	1
	2.	Fornecimento e montagem de QMT com celas MT compactas em SF6:		
2	2.1	Cela de entrada com interruptor/ seccionador.	CJ	1
3	2.2	Cela de medida/ contagem.	CJ	1
4	2.3	Cela de proteção ao TP com interruptor e fusíveis.	CJ	1
5	2.4	Incluindo chaves de manobras, fusíveis de 50A, quadro de manobras de 1º socorros para afixar, encravamentos e bobine de disparo.	vg	1
6	3.	Tamponar tubo de chegada do cabo de MT.	UN	1
7	4.	Fornecimento e instalação de ventilador/ resistência de aquecimento para celas MT.	UN	1
8	5.	Limpeza e manutenção ao posto de transformação.	vg	1
9	6.	Testes, ensaios finais e colocação em serviço do PT.	UN	1