

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	LUGAR DE ESPINHO - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA		
	1.1	Travessa das Cabanas		
1	1.1.1	Abertura e regularização e compactação de caixa, incluindo o transporte dos produtos sobranes a vazadouro.	m2	290
2	1.1.2	Fornecimento e assentamento de cubinho em granito azul 5x5cm, incluindo almofada em traço seco e coberto a goma.	m2	290
3	1.1.3	Fornecimento e assentamento de lancis de betão moldado pré-fabricados (dimensões: Base = 0,08 m; topo = 0,08 m; altura = 0,25 m).	ml	55
4	1.1.4	Levantamento, rebaixamento, fornecimento e assentamento de guias em cimento 15x25cm, incluindo fundação em betão.	ml	7
	1.2	Rua do Forno da Telha		
5	1.2.1	Abertura e regularização e compactação de caixa, incluindo o transporte dos produtos sobranes a vazadouro.	m2	492
6	1.2.2	Fornecimento e aplicação de agregado britado de granulometria extensa, com 15cm de espessura, incluindo espalhamento rega e compactação.	m2	492
7	1.2.3	Fornecimento e assentamento de calçada em cubos de granito azul 11x11cm, incluindo almofada em traço seco e coberto de goma.	m2	492
8	1.2.4	Fornecimento e assentamento de lancis de betão moldado pré-fabricados (dimensões: Base = 0,15 m; topo = 0,12 m; altura = 0,25 m).	ml	160
9	1.2.5	Fornecimento e assentamento de lancis de betão moldado pré-fabricados (dimensões: Base = 0,08 m; topo = 0,08 m; altura = 0,25 m).	ml	8
	1.3	Rua das Cabanas		
10	1.3.1	Abertura e regularização e compactação de caixa, incluindo o transporte dos produtos sobranes a vazadouro.	m2	225
11	1.3.2	Fornecimento e aplicação de agregado britado de granulometria extensa, com 15cm de espessura, incluindo espalhamento rega e compactação.	m2	225
12	1.3.3	Fornecimento e assentamento de calçada em cubos de granito azul 7x9cm, incluindo almofada em traço seco e coberto de goma.	m2	225
13	1.3.4	Fornecimento e assentamento de lancis de betão moldado pré-fabricados (dimensões: Base = 0,15 m; topo = 0,12 m; altura = 0,25 m).	ml	175
14	1.3.5	Fornecimento e assentamento de lancis de betão moldado pré-fabricados (dimensões: Base = 0,08 m; topo = 0,08 m; altura = 0,25 m).	ml	165
15	1.3.6	Sumidouros tipo "CAVANI" ou equivalente, incluindo placa com grelha metálica com as dimensões de 0,60m x 0,90m, abertura de 0,33m x 0,56m, com altura maior que 0,70m e menor ou igual a 1,0m, incluindo fundo e betão de limpeza com 0,05m de espessura, conforme desenho de pormenor.	UN	3
16	1.3.7	Fornecimento e aplicação de tubo em polipropileno corrugado "Ambidur" DN315mm/SN8 kNm2, incluindo todos os trabalhos necessários.	ml	9
17	1.3.8	Levantamento e correção para cota das caixas de saneamento e pluviais existentes, incluindo todos os trabalhos necessários a uma correta execução.	UN	4
	1.4	Lugar do Caneiro		
18	1.4.1	Levantamento e reposição de calçada em cubos 5x5cm, incluindo abertura de caixa e almofada em areão.	m2	250
19	1.4.2	Levantamento, rebaixamento, fornecimento e assentamento de guias em cimento 15x25cm, incluindo fundação em betão.	ml	20
	1.5	Rua Miguel Torga		
20	1.5.1	Levantamento e reposição de calçada em cubos 11x11cm, incluindo abertura de caixa e almofada em areão.	m2	140
21	1.5.2	Levantamento, rebaixamento, fornecimento e assentamento de guias em cimento 15x25cm, incluindo fundação em betão.	ml	20
22	1.5.3	Abertura e regularização e compactação de caixa, incluindo o transporte dos produtos sobranes a vazadouro.	m2	50
23	1.5.4	Fornecimento e assentamento de calçada em cubos de granito azul 11x11cm, incluindo almofada em traço seco e coberto de goma.	m2	50
24	1.5.5	Execução de lintel em betão (C16/20) simplesmente armada, com dimensão secção aproximada de 0,30X0,50m, incluindo todos os trabalhos necessários de regularização, betão de limpeza, cofragem e armadura A400.	ml	35
25	2.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro e demais trabalhos preparatórios e acessórios previstos no artigo 350.º do Código dos Contratos Públicos.	vg	1
26	2.2	Adaptação do plano de prevenção e gestão do RCD e sua implementação, assegurando a recolha, triagem, tratamento e/ou reutilização dos resíduos produzidos na empreitada de acordo com o Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho.	vg	1
27	2.3	Elaboração e execução do Plano de Segurança e Saúde em Obra, conforme Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro.	vg	1