

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Calçada		
1	1.1	Remoção de cubos de granito, em todo o perímetro entre pilares, incluindo todos os trabalhos necessários.	m2	6,4
2	1.2	Remoção e posterior aplicação de cubos de granito, para execução de rampa de acesso ao abrigo, com argamassa de cimento ao traço 1:4, incluindo todos os trabalhos necessários.	m2	11,86
	2	Betão		
3	2.1	Fornecimento e aplicação de betão de limpeza, em todo o perímetro do abrigo, incluindo todos os trabalhos.	m3	0,28
4	2.2	Fornecimento e aplicação de betão 20/25, para execução de lintel de fundação, altura média de 10cm, incluindo cofragem a onde seja necessário.	m3	1,1
5	2.3	Fornecimento e aplicação de betão 20/25, para execução de rampa, com (4,00x3,00), incluindo cofragem a onde seja necessário.	m3	1,2
	3	Granitos		
6	3.1	Fornecimento e aplicação de soleiras em granito (160x4000mm), em todo o perímetro do abrigo, incluindo todos os trabalhos necessários.	UN	10
	4	Piso		
7	4.1	Fornecimento e execução de piso em painel sandwich, incluindo omegas para suporte e acabamento em vinil imitação madeira e todos os trabalhos necessários.	m2	96
	5	Diversos		
8	5.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro e demais trabalhos preparatórios e acessórios previstos no artigo 350.º do Código dos Contratos Públicos.	vg	1
9	5.2	Adaptação do plano de prevenção e gestão do RCD e sua implementação, assegurando a recolha, triagem, tratamento e/ou reutilização dos resíduos produzidos na empreitada de acordo com o Decreto-Lei N.º 46/2008 de 12 de março, alterado pelo Decreto-Lei N.º 73/2011, de 17 de junho.	vg	1