Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	A	**TRABALHOS PRELIMINARES**		
1	A.1	Execução e implementação do Plano de Desvios de Trânsito e de Desvios Pedonais, incluindo o desvio e alteração do tráfego no local de interferência dos trabalhos, de acordo com o Plano de Trabalhos apresentado pelo empreiteiro, a submeter à aprovação do Dono de Obra e todas as Entidades Licenciadoras.	UN	1,00
2	A.2	Criação, manutenção e beneficiação de acessos às frentes de obra, dimensionados para as máquinas e materiais a colocar em obra.	UN	1,00
	B	**DIVERSOS**		
3	B.1	Elaboração da Compilação Técnica de acordo com os termos do Decreto-Lei n.º 273/403, de 29 de outubro.	UN	1,00
4	B.2	Organização e entrega das Telas Finais da Obra das infraestruturas previstas, em papel e suportes informáticos.	UN	1,00
	C	**MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS**		
5	C.1	Execução de escavação em abertura de valas e/ou fundações para implantação da rede de distribuição e ramais, em zonas de aterro realizado no âmbito da instalação de colectores de drenagem de águas residuais, por quaisquer meios e a qualquer profundidade, incluindo baldeação, drenagem, todas as entivações e contenções necessárias a uma perfeita estabilização das valas, das escavações, dos taludes e das edificações vizinhas, eventual rebaixamento do nível freático quando necessário, eventuais reparações.	m3	2930,76
6	C.3	Fornecimento e aplicação de areia ou areão, para formação do leito de assentamento e camada de protecção das tubagens até 0.20m acima, e 0,10m a baixo, do extradorso das tubagens, incluindo rega e compactação em camadas 0.20m de espessura (compactação a 95% do ensaio Proctor Normal), bem apertadas entre si e contra as paredes das valas, por meios manuais ou mecânicos.	m3	833,06
7	C.4	Execução de aterro, regado e compactado (compactação a 95% do ensaio Proctor Normal), em camadas de 0.20m de espessura, com solos seleccionados provenientes das escavações.	m3	1120,78
8	C.5	Carga, transporte e descarga em destino final compatível com as exigências legais dos materiais sobrantes, considerando um coeficiente de empolamento de 1.25.	m3	976,92
	D	**INSTALAÇÃO DE TUBAGENS**		
	D.1	**Tubagens**		
9	D.1.1	Instalação de Tubo PEAD DN 75 PN 16	m	4470,00
10	D.1.2	Instalação de Tubo PEAD DN 90 PN 16	m	795,00
11	D.1.3	Instalação Tubo PEAD DN 110 PN 16	m	1551,00
12	D.1.4	Instalação de Tubo PEAD DN 32 PN16	m	1265,00
13	D.1.5	Instalação de Tubo PEAD DN 50 PN16	m	100,00