

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS / FINAIS DE OBRA		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro para execução da empreitada, incluindo meios elevatórios, montagem e desmontagem de instalações provisórias do pessoal e da fiscalização, redes provisórias de eletricidade, águas, colocação de placa identificativa da empreitada e todos os trabalhos preparatórios, de acordo com legislação em vigor.	vg	1
	2	REABILITAÇÃO EMPENA SUL		
2	2.1	Fornecimento e aplicação de revestimento hidrófugo armado sobre isolamento térmico em poliestireno expandido EPS com 40 mm de espessura e condutibilidade térmica máxima de $\approx 0,04 \text{ W/m}^2\text{C}$; densidade 13-15 Kg/m ³ - Sistema ETICS -, com revestimento final anti fungicida, incluindo reparação pontual das superfícies; fixação mecânica do isolamento térmico; dobragem do revestimento sistema ETICS; execução dos restantes remates, cor de acabamento a definir pela Fiscalização. O sistema de isolamento térmico de paredes pelo exterior (ETICS) deverá cumprir com a aprovação técnica europeia (European Technical Approval - ETA).	m2	200
3	2.2	Fornecimento e montagem de rufo, idêntico ao existente, para remate do sistema ETICS com a cobertura para uma correta impermeabilização do sistema, incluindo fixações, vedações e todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa.	ml	26,3