

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro	vg	1
	2	REFORÇO DE FUNDAÇÕES E PAREDE EXISTENTE		
2	2.1	Execução da fundação em betão armado com secção aproximada de 1,50x0,50 e desenvolvimento na totalidade da parede, incluindo betão de limpeza, aço, cofragem e betão do tipo C25/30 S4 para reforço de fundação, incluindo transportes a vazadouro de produtos sobrantes. Fornecimento e aplicação de perfis metálicos para estabilização/contenção da fachada existente.	vg	1
	3	DEMOLIÇÕES, DESMONTES, REMOÇÕES E RECUPERAÇÕES		
3	3.1	Desmonte cuidado e remoção das paredes exteriores assim como do logradouro em alvenaria de pedra resistente, incluindo o transporte a estaleiro do Dono da Obra	vg	1
4	3.2	Limpeza, lavagem com jato de água e rejuntamento de parede em ambas as faces de fachada principal a manter em argamassa de cimento e areia.	vg	1
	4	MUROS DE SUPORTE		
5	4.1	Construção de muros de suporte em alvenaria de pedra, com refechamento das juntas com lascas do mesmo material, incluindo escavação, fundação e todos os trabalhos e materiais necessários á sua boa execução	vg	1
6	4.2	Fornecimento e assentamento de guias em betão pré-moldado, incluindo fundação em betão ciclópico.	ml	10
7	4.3	Fornecimento e assentamento de calçada em cubos de granito azul 10x10, incluindo almofada em traço seco e coberto traço seco	m2	180