

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Caminho do Cerro do Leiria (entre o entroncamento da EM398 e o campo de Bowling)		
	1.1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS E MOVIMENTO DE TERRAS		
1	1.1.1	Limpeza geral da plataforma, incluindo carga, transporte e descarga em vazadouro autorizado dos materiais sobranes e todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes.	m2	3824
2	1.1.2	Fresagem do pavimento na faixa de rodagem em betão betuminoso, na zona de encontro com a EN398, com uma espessura média de 0.05m, incluindo carga, transporte e descarga dos materiais resultantes para a central de betuminosos autorizada para reciclagem, bem como regularização, rega e compactação da plataforma existente, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes.	m2	60
3	1.1.3	Limpeza e reperfilamento das bermas e valetas existentes, incluindo carga, transporte e descarga em vazadouro autorizado dos materiais sobranes e todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes.	ml	1732
4	1.1.4	Fornecimento e aplicação de detritos, com 0.05m de espessura e largura média de 1,00m, para enchimento de bermas, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento.	ml	1732
	1.2	REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS		
5	1.2.1	Fornecimento e aplicação de misturas betuminosas densas em regularização da plataforma existente, incluindo rega de impregnação com emulsão betuminosa à taxa de 1.00 l/m2 e todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento.	TON	275,33
6	1.2.2	Fornecimento e aplicação de misturas betuminosas a quente com características desgaste em betão betuminoso com 0.05 m de espessura depois do recalque, devidamente cilindrada, incluindo rega de impregnação com emulsão betuminosa de rotura lenta à taxa de 1.00 l/m2 e todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento.	m2	3824
	1.3	SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA RODOVIÁRIA		
	1.3.1	Fornecimento e aplicação de tinta termoplástica refletorizada e anti-derrapante, em pintura de sinalização de trânsito horizontal sobre o pavimento betuminoso, incluindo pré-marcação, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento:		
	1.3.1.1	Marcas Longitudinais:		
7	1.3.1.1.1	Linha branca contínua com 0,12 m de largura [LBC (0.12)], em guias (M19)	ml	1732
	1.3.1.2	Marcas Transversais:		
8	1.3.1.2.1	Linha de paragem com o símbolo "STOP" (M8a)	UN	1
	1.3.1.3	Sinalização diversa:		
9	1.3.1.3.1	Fornecimento e colocação de "Balizas de posição 07b", em sinalização de aquedutos, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento.	UN	10
	1.4	DIVERSOS		
10	1.4.1	Limpeza e desobstrução de bocas de lobo, incluindo reparação de fissuras, pintura, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento.	UN	10
11	1.4.2	Limpeza e desobstrução de passagens hidráulicas, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento.	UN	5
	2	Pavimentação do Caminho entre a EN270 e acesso ao sítio do Bengado		
	2.1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS E MOVIMENTO DE TERRAS		
12	2.1.1	Escavação mecânica em abertura de caixa, com 0.10m de profundidade, em solo de qualquer natureza, para execução de pavimento, incluindo regularização, rega e compactação do fundo da caixa do pavimento, na zona a pavimentar, bem como carga, transporte e descarga a vazadouro autorizado, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento.	m3	147,23

13	2.1.2	Limpeza e reperfilamento das bermas e valetas existentes, incluindo carga, transporte e descarga em vazadouro autorizado dos materiais sobranes e todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes.	ml	820
14	2.1.3	Fornecimento e aplicação de detritos/ou Tout-venant, com 0.05m de espessura e largura média de 1,00m, para enchimento de bermas, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento.	ml	820
	2.2	REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS		
15	2.2.1	Fornecimento e assentamento de Agregado Britado de Granulometria Extensa (ABGE) com características de Base em "Tout-venant", numa camada de 0.10m de espessura após compactação, incluindo rega, regularização, nivelamento, compactação e todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento.	m2	1472,3
16	2.2.2	Fornecimento e aplicação de misturas betuminosas a quente com características desgaste em betão betuminoso com 0.05 m de espessura depois do recalque, devidamente cilindrada, incluindo rega de impregnação com emulsão betuminosa de rotura lenta à taxa de 1.00 l/m2 e todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento.	m2	1472,3
	2.3	SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA RODOVIÁRIA		
	2.3.1	Fornecimento e aplicação de tinta termoplástica refletorizada e anti-derrapante, em pintura de sinalização de trânsito horizontal sobre o pavimento betuminoso, incluindo pré-marcação, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento:		
	2.3.1.1	Marcas Longitudinais:		
17	2.3.1.1.1	Linha branca contínua com 0,12 m de largura [LBC (0.12)], em guias (M19)	ml	820
	2.3.1.2	Marcas Transversais:		
18	2.3.1.2.1	Linha de paragem com o símbolo "STOP" (M8a)	UN	1
	2.4	DIVERSOS		
19	2.4.1	Limpeza e desobstrução de bocas de lobo, incluindo reparação de fissuras, pintura, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento.	UN	1
20	2.4.2	Limpeza e desobstrução de passagens hidráulicas, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento.	UN	1
	3	Acesso ao Porto Carvalho (entre a ER270 e a Ponte de Perdigão)		
	3.1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS E MOVIMENTO DE TERRAS		
21	3.1.1	Limpeza geral da plataforma, incluindo carga, transporte e descarga em vazadouro autorizado dos materiais sobranes e todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes.	m2	24718,4
22	3.1.2	Fresagem do pavimento na faixa de rodagem em betão betuminoso, nas zonas de encontro com o arruamento existente pavimentado, com uma espessura média de 0.05m, incluindo carga, transporte e descarga dos materiais resultantes para a central de betuminosos autorizada para reciclagem, bem como regularização, rega e compactação da plataforma existente, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes.	m2	70
23	3.1.3	Limpeza, regularização e reperfilamento das bermas e valetas existentes, incluindo eventuais enchimentos e compactação, carga, transporte e descarga em vazadouro autorizado dos materiais sobranes e todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes.	ml	10114
24	3.1.4	Fornecimento e aplicação de material granular (detritos/ou Tout-venant), com 0.05m de espessura e largura média de 1,00m, para enchimento de bermas, devidamente compactado, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento.	ml	10114
	3.2	REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS		
25	3.2.1	Fornecimento e aplicação de misturas betuminosas densas em regularização da plataforma existente, incluindo rega de impregnação com emulsão betuminosa à taxa de 1.00 l/m2 e todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento.	t	1186,48
26	3.2.2	Fornecimento e aplicação de misturas betuminosas a quente com características desgaste em betão betuminoso com 0.05 m de espessura depois do recalque, devidamente cilindrada, incluindo rega de impregnação com emulsão betuminosa de rotura lenta à taxa de 1.00 l/m2 e todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento.	m2	24718,4
	3.3	SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA RODOVIÁRIA		
	3.3.1	Fornecimento e aplicação de tinta termoplástica refletorizada e anti-derrapante, em pintura de sinalização de trânsito horizontal sobre o pavimento betuminoso, incluindo pré-marcação, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento:		
	3.3.1.1	Marcas Longitudinais:		
27	3.3.1.1.1	Linha branca contínua com 0,12 m de largura [LBC (0.12)], em guias (M19)	ml	10114
	3.3.1.2	Marcas Transversais:		

28	3.3.1.2.1	Linha de paragem com o símbolo "STOP" (M8a), no entroncamento com a ER270.	UN	1
29	3.3.1.2.2	Linha de paragem (M8)	m2	3
	3.3.1.3	Sinalização diversa:		
30	3.3.1.3.1	Raias oblíquas delimitadas por uma linha contínua, (M17), no entroncamento com a ER270.	UN	1
31	3.3.1.3.2	Fornecimento e colocação de "Balizas de posição 07b", em sinalização de aquedutos, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento.	UN	10
	3.4	DIVERSOS		
32	3.4.1	Levantamento de tampas em ferro fundido e respetivas caixas de infra-estruturas diversas, até à cota final do pavimento, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento.	UN	36
33	3.4.2	Levantamento de tampas e respetivas cabeças móveis, das válvulas de seccionamento existentes da rede de abastecimento de água, até à cota final do pavimento, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento.	UN	4
34	3.4.3	Limpeza e desobstrução de bocas de lobo, incluindo reparação de fissuras, pintura, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento.	UN	6
35	3.4.4	Limpeza e desobstrução de passagens hidráulicas, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento.	UN	5
	4	Acesso ao Polidesportivo de Santa Catarina da Fonte do Bispo		
	4.1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS E MOVIMENTO DE TERRAS		
36	4.1.1	Limpeza geral da plataforma, incluindo carga, transporte e descarga em vazadouro autorizado dos materiais sobranes e todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes.	m2	1591,25
37	4.1.2	Fresagem do pavimento na faixa de rodagem em betão betuminoso, nas zonas de encontro com o arruamento existente pavimentado, com uma espessura média de 0.05m, incluindo carga, transporte e descarga dos materiais resultantes para a central de betuminosos autorizada para reciclagem, bem como regularização, rega e compactação da plataforma existente, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes.	m2	16
38	4.1.3	Escavação mecânica em abertura de caixa, com 0.15m de profundidade, em solo de qualquer natureza, para execução de pavimento, incluindo regularização, rega e compactação da plataforma existente, bem como carga, transporte e descarga a vazadouro autorizado, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento.	m3	49,05
39	4.1.4	Limpeza, regularização e reperfilamento das bermas e valetas existentes, incluindo eventuais enchimentos e compactação, carga, transporte e descarga em vazadouro autorizado dos materiais sobranes e todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes.	ml	554,5
	4.2	REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS		
40	4.2.1	Fornecimento e assentamento de Agregado Britado de Granulometria Extensa (ABGE) com características de Base em "Tout-venant", numa camada de 0.15m de espessura após compactação, incluindo rega, regularização, nivelamento, compactação e todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento.	m2	327
41	4.2.2	Fornecimento e aplicação de misturas betuminosas densas em regularização da plataforma existente, incluindo rega de impregnação com emulsão betuminosa à taxa de 1.00 l/m2 e todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento.	t	76,38
42	4.2.3	Fornecimento e aplicação de misturas betuminosas a quente com características desgaste em betão betuminoso com 0.05 m de espessura depois do recalque, devidamente cilindrada, incluindo rega de impregnação com emulsão betuminosa de rotura lenta à taxa de 1.00 l/m2 e todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento.	m2	1918,25
	4.3	SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA RODOVIÁRIA		
	4.3.1	Fornecimento e aplicação de tinta termoplástica refletorizada e anti-derrapante, em pintura de sinalização de trânsito horizontal sobre o pavimento betuminoso, incluindo pré-marcação, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento:		
	4.3.1.1	Marcas Longitudinais:		
43	4.3.1.1.1	Linha branca contínua com 0,12 m de largura [LBC (0.12)], em guias (M19)	ml	690
	4.3.1.2	Marcas Transversais:		
44	4.3.1.2.1	Linha de paragem com o símbolo "STOP" (M8a)	UN	1
	4.3.1.3	Sinalização diversa:		
45	4.3.1.3.1	Fornecimento e colocação de "Balizas de posição 07a e 07b", em sinalização de aquedutos, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento.	UN	2

	4.4	DIVERSOS		
46	4.4.1	Levantamento de tampas em ferro fundido e respetivas caixas de infra-estruturas diversas, até à cota final do pavimento, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento.	UN	6
47	4.4.2	Levantamento de tampas e respetivas cabeças móveis, das válvulas de seccionamento existentes da rede de abastecimento de água, até à cota final do pavimento, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento.	UN	1
	5	Pavimentação da Rua dos Operários		
	5.1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS E MOVIMENTO DE TERRAS		
48	5.1.1	Limpeza geral da plataforma, incluindo carga, transporte e descarga em vazadouro autorizado dos materiais sobranes e todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes.	m2	1170
49	5.1.2	Fresagem do pavimento na faixa de rodagem em betão betuminoso, nas zonas de encontro com o arruamento existente pavimentado, com uma espessura média de 0.05m, incluindo carga, transporte e descarga dos materiais resultantes para a central de betuminosos autorizada para reciclagem, bem como regularização, rega e compactação da plataforma existente, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes.	m2	20
	5.2	REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS		
50	5.2.1	Fornecimento e aplicação de misturas betuminosas a quente com características desgaste em betão betuminoso com 0.05 m de espessura depois do recalque, devidamente cilindrada, incluindo rega de impregnação com emulsão betuminosa de rotura lenta à taxa de 1.00 l/m2 e todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento.	m2	1170
	5.3	DIVERSOS		
51	5.3.1	Levantamento de tampas em ferro fundido e respetivas caixas de infra-estruturas diversas, até à cota final do pavimento, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento.	UN	17
52	5.3.2	Levantamento de tampas e respetivas cabeças móveis, das válvulas de seccionamento existentes da rede de abastecimento de água, até à cota final do pavimento, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento.	UN	2
53	5.3.3	Levantamento de sumidouros até à cota final do pavimento, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento.	UN	1
	6	Pavimentação do acesso ao Lavadouro		
	6.1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS E MOVIMENTO DE TERRAS		
54	6.1.1	Limpeza geral da plataforma, incluindo carga, transporte e descarga em vazadouro autorizado dos materiais sobranes e todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes.	m2	587,89
	6.2	REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS		
55	6.2.1	Fornecimento e aplicação de misturas betuminosas a quente com características desgaste em betão betuminoso com 0.05 m de espessura depois do recalque, devidamente cilindrada, incluindo rega de impregnação com emulsão betuminosa de rotura lenta à taxa de 1.00 l/m2 e todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento.	m2	954,89
	6.3	SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA RODOVIÁRIA		
	6.3.1	Fornecimento e aplicação de tinta termoplástica refletorizada e anti-derrapante, em pintura de sinalização de trânsito horizontal sobre o pavimento betuminoso, incluindo pré-marcação, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento:		
	6.3.1.1	Marcas Longitudinais:		
56	6.3.1.1.1	Linha branca contínua com 0,12 m de largura [LBC (0.12)], em guias (M19)	ml	261,2
57	6.3.1.1.2	Linha branca contínua com 0,10m de largura, para delimitação de lugares de estacionamento	ml	90
	7	Pavimentação da Rua Ezequiel Manuel Gago de Brito		
	7.1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS E MOVIMENTO DE TERRAS		
58	7.1.1	Limpeza geral da plataforma, incluindo carga, transporte e descarga em vazadouro autorizado dos materiais sobranes e todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes.	m2	900,5
59	7.1.2	Fresagem do pavimento na faixa de rodagem em betão betuminoso, nas zonas de encontro com o arruamento existente pavimentado, com uma espessura média de 0.05m, incluindo carga, transporte e descarga dos materiais resultantes para a central de betuminosos autorizada para reciclagem, bem como regularização, rega e compactação da plataforma existente, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes.	m2	9

	7.2	REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS		
60	7.2.1	Fornecimento e aplicação de misturas betuminosas a quente com características desgaste em betão betuminoso com 0.05 m de espessura depois do recalque, devidamente cilindrada, incluindo rega de impregnação com emulsão betuminosa de rotura lenta à taxa de 1.00 l/m2 e todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento.	m2	900,5
	7.3	SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA RODOVIÁRIA		
	7.3.1	Fornecimento e aplicação de tinta termoplástica refletorizada e anti-derrapante, em pintura de sinalização de trânsito horizontal sobre o pavimento betuminoso, incluindo pré-marcação, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento:		
	7.3.1.1	Marcas Transversais:		
61	7.3.1.1.1	Passadeiras de peões, incluindo barras de paragem (M11)	m2	10
	7.3.1.2	Sinalização diversa:		
62	7.3.1.2.1	Fornecimento e colocação de "Balizas de posição 07a e 07b", em sinalização de aquedutos, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento.	UN	2
	7.4	DIVERSOS		
63	7.4.1	Levantamento de tampas em ferro fundido e respetivas caixas de infra-estruturas diversas, até à cota final do pavimento, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento.	UN	1
64	7.4.2	Levantamento de tampas e respetivas cabeças móveis, das válvulas de seccionamento existentes da rede de abastecimento de água, até à cota final do pavimento, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento.	UN	1
8		Acesso Várzeas do Vinagre (entre CM1217 e Habitações)		
	8.1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS E MOVIMENTO DE TERRAS		
65	8.1.1	Limpeza geral da plataforma, incluindo carga, transporte e descarga em vazadouro autorizado dos materiais sobranes e todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes.	m2	294
66	8.1.2	Fresagem do pavimento na faixa de rodagem em betão betuminoso, nas zonas de encontro com o arruamento existente pavimentado, com uma espessura média de 0.05m, incluindo carga, transporte e descarga dos materiais resultantes para a central de betuminosos autorizada para reciclagem, bem como regularização, rega e compactação da plataforma existente, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes.	m2	12
67	8.1.3	Limpeza de valeta existente, incluindo carga, transporte e descarga em vazadouro autorizado dos materiais sobranes e todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes.	ml	50
	8.2	REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS		
68	8.2.1	Fornecimento e aplicação de misturas betuminosas a quente com características desgaste em betão betuminoso com 0.05 m de espessura depois do recalque, devidamente cilindrada, incluindo rega de impregnação com emulsão betuminosa de rotura lenta à taxa de 1.00 l/m2 e todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento.	m2	294
	8.3	SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA RODOVIÁRIA		
	8.3.1	Fornecimento e aplicação de tinta termoplástica refletorizada e anti-derrapante, em pintura de sinalização de trânsito horizontal sobre o pavimento betuminoso, incluindo pré-marcação, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento:		
	8.3.1.1	Marcas Transversais:		
69	8.3.1.1.1	Linha de paragem (M8)	m2	1,5
	8.3.1.2	Sinalização diversa:		
70	8.3.1.2.1	Fornecimento e colocação de "Balizas de posição 07a", em sinalização de aquedutos, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento.	UN	1
	8.4	DIVERSOS		
71	8.4.1	Limpeza e desobstrução de passagens hidráulicas, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento.	UN	1
9		Muro de limite de propriedade no caminho municipal CM1217, em Fonte do Bispo		
	9.1	MOVIMENTO DE TERRAS		

72	9.1.1	Escavação mecânica em terreno de qualquer natureza, para abertura de fundações, incluindo regularização, rega e compactação, bem como carga, transporte e descarga a vazadouro autorizado, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento.	m3	26,4
	9.2	BETÃO ARMADO		
73	9.2.1	Fornecimento e espalhamento de betão de limpeza, C12/15, em constituição de base regularizada e nivelada de elementos em betão armado enterrados, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento, conforme peças desenhadas.	m3	2,64
	9.2.2	Fornecimento, aplicação e vibração de betão armado, considerando-se a utilização de betão C30/37, aço A400NR e cofragens tradicionais, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes, de acordo com as peças desenhadas do projeto da especialidade, em execução de fundações:		
74	9.2.2.1	Sapata	m3	16,90
75	9.2.2.2	Pilares	m3	1,48
76	9.2.2.3	Lintel	m3	4,22
	9.3	ALVENARIAS		
77	9.3.1	Fornecimento e assentamento de alvenaria em blocos de betão pré-fabricados com as dimensões, 0,50x0,20x0,20m, em constituição de muros, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento, conforme peças desenhadas, incluindo colocação de boeiros.	m2	98,2
78	9.3.2	Fornecimento e execução de salpisco e de reboco hidráulico preparado para exteriores, com 2,5cm de espessura, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento.	m2	237,6
	9.4	PINTURAS		
79	9.4.1	Fornecimento e aplicação de pintura com tinta acrílica branca, em paredes exteriores, em demãos necessárias para um perfeito recobrimento, incluindo aplicação de primário, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento.	m2	237,6