

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro, conforme artigo 35º do CCP, anexo ao DL 18/2008 de 29 de Janeiro, incluindo todos os trabalhos necessários ao normal desenvolvimento da obra, condições de segurança e higiene no trabalho, instalações do empreiteiro, protecções necessárias, andaimes, equipamentos e demais meios para cumprimento do Plano de Trabalhos, este sujeito à aprovação do dono de obra.	vg	1
2	1.2	Colocação de protecções do local de trabalhos, incluindo a remoção de entulhos, após a conclusão dos trabalhos.	vg	1
3	1.3	Gestão de resíduos de construção e demolição (RCD), garantindo a recolha selectiva e o encaminhamento de entulhos e material excedente para destino final adequado, através de operadores de transporte e de gestão licenciados, de acordo com os procedimentos legais em vigor e como o previsto no Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRC&D), aprovado pelo dono de obra.	vg	1
	2	CONSTRUÇÃO CIVIL		
4	2.1	Remoção de vão de porta existente incluindo todos os trabalhos e materiais complementares e transporte a destino final adequado	UN	1
5	2.2	Abertura de vão com 2,035m x 0,970m, em parede de alvenaria de tijolo, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares	UN	1
6	2.3	Execução de degrau forrado a cantaria conforme peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares	UN	1
7	2.4	Fornecimento e instalação de soleira de porta em cantaria, com 30mm de espessura, conforme peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares	UN	1
	3	PORTAS		
8	3.1	Fornecimento e Instalação de vão de porta direita com 2,00m x 0,90m de vão livre, corta-fogo EI2 60 e respetiva guarnição, mola e ferragens, bem como todos os trabalhos e materiais complementares	UN	1
9	3.2	Fornecimento e Instalação de vão de porta esquerda com medidas equivalentes à porta existente a desinstalar, corta-fogo EI2 60 e respetiva guarnição, mola e ferragens, bem como todos os trabalhos e materiais complementares	UN	1
	4	ILUMINAÇÃO		
10	4.1	Fornecimento e Instalação de luminária LED no vão de escada conforme peças desenhadas, incluindo ligações à rede existente e todos os trabalhos e materiais complementares	UN	1
11	4.2	Fornecimento e Instalação de sensor de movimento para ativação da luminária LED a instalar, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares conforme peças desenhadas	UN	1
	5	EMERGÊNCIA		
12	5.1	Fornecimento e Instalação de luminária de emergência tipo Ledus16 ou equivalente conforme peças desenhadas, incluindo ligações à rede existente e trabalhos e materiais complementares	UN	1
13	5.2	Fornecimento e instalação de sinalética de emergência conforme peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares	UN	1
	6	PINTURAS		
14	6.1	Pintura do vão de escadas e das paredes exteriores conforme indicado nas peças desenhadas à cor RAL 9010, em duas demãos, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares	m2	45
	5	DIVERSOS		
15	5.1	Limpezas gerais do local de intervenção e serventias, incluindo o transporte de materiais sobranes e gestão de resíduos.	vg	1
16	5.2	Elaboração de telas finais	vg	1