

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Reparação de Calçadas na Rua do Cais e Rua Borda DI'Água de Aguiar		
	1.1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS E MOVIMENTO DE TERRAS		
1	1.1.1	Fresagem do pavimento na faixa de rodagem em betão betuminoso, nas zonas de saneamentos, com uma espessura média de 0.05m, incluindo carga, transporte e descarga dos materiais resultantes para a central de betuminosos autorizada para reciclagem, bem como regularização, rega e compactação da plataforma existente, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes.	m2	51
2	1.1.2	Escavação mecânica em abertura de caixa, com 0.20m de profundidade, em solo de qualquer natureza, para execução de pavimento, incluindo regularização, rega e compactação da plataforma existente, bem como carga, transporte e descarga a vazadouro autorizado, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento.	m3	102,252
3	1.1.3	Levantamento cuidado, condicionamento e posterior reposição de paralelos de calçada grada de calcário existente, no encontro da margem direita, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento.	m2	438,33
4	1.1.4	Levantamento cuidado, condicionamento e posterior reposição de calçada miúda de calcário existente, nos passeios da margem esquerda, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento.	m2	272
	1.2	REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS		
5	1.2.1	Fornecimento e assentamento de Agregado Britado de Granulometria Extensa (ABGE) em "Tout-venant" de 1ª, numa camada de 0.20m de espessura após compactação, incluindo rega, regularização, nivelamento, compactação e todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento.	m2	511,26
6	1.2.2	Fornecimento e aplicação de misturas betuminosas a quente com características desgaste em betão betuminoso, na margem esquerda, devidamente cilindrada, incluindo rega de impregnação com emulsão betuminosa e todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento.	m2	56,29
7	1.2.3	Fornecimento e assentamento de calçada miúda de calcário da região, incluindo camada de pó de pedra com traço de cimento 1/6 (0,05m), todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento.	m2	16,64
	1.4	DIVERSOS		
8	1.4.1	Levantamento de caixas de visita de infra-estruturas de redes de esgotos domésticos e pluviais, até à cota final do pavimento, incluindo o fornecimento de tampas circulares em ferro fundido, modelo eixo-dobradiça, sistema de fecho e apoio elástico anti-ruído e anti-roubo, classe D400, aro em ferro fundido com altura apropriada ao tipo de pavimento, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento.	UN	5
9	1.4.2	Limpeza e desobstrução de canal de drenagem de águas pluviais entre a última caixa e o rio, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento.	UN	2