

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	1.1.1.1	Vala com 0,8m de profundidade (a reposição de terras e dos pavimentos deverá ser executada de acordo com o material previamente existente)	m	37
2	1.1.2	Fornecimento e aplicação de câmara de visita com as seguintes dimensões interiores 500x500x500	UN	2
3	1.2.1.1	H1XV-R 1x95	m	160
4	1.2.2.1	H1XV-R 1x95	m	180
5	1.3.1.1	PEAD 110	m	33
6	1.3.2.1	PVC40	m	4
7	1.3.2.2	PVC110	m	4
8	1.3.3.1	100x35	m	4
9	1.4.1	Fornecimento e montagem de armário de passeio AP1, incluindo maciço, conforme peças escritas e desenhadas	UN	1
10	1.4.2	Fornecimento e montagem de armário de passeio AP2, incluindo maciço, conforme peças escritas e desenhadas	UN	1
11	1.4.3	Fornecimento e montagem de caixa de portinhola P400, conforme peças escritas e desenhadas	UN	1
12	1.4.4	Fornecimento e montagem de caixa para transformadores de intensidade tipo TC 30, conforme peças escritas e desenhadas	UN	1
13	1.4.5	Fornecimento e montagem de armário de contagem tipo A, conforme peças escritas e desenhadas	UN	1
14	1.5.1	Fornecimento e montagem de sistema de terra de protecção, incluindo aplicação de electrodo(s) de terra, conforme caderno de encargos e peças desenhadas, devendo a respectiva localização ser coordenada com a fiscalização da Obra	UN	1
15	1.5.2	Fornecimento e montagem de caixa de medição de terra	UN	1
16	1.5.3.1	H07V-R 1G50	m	10
17	1.5.4.1	H07V-R 1G50	m	45
18	1.6.1	Desligar cabo de alimentação ao Quadro de Entrada do Jardim de Infância, no QGBT do Posto de Transformação da Faculdade de Direito e na entrada do Quadro de Entrada do jardim de Infância (o cabo deverá ser retirado até à caixa mais próxima)	vg	1
19	1.7.1	Elaboração de telas finais conforme instalação	vg	1
20	1.7.2	Elaboração de testes, medições e certificação das instalações	vg	1