

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E ESTALEIRO PARA A EXECUÇÃO DA EMPREITADA		
1	1.1	Mobilização Montagem e manutenção do estaleiro incluindo a mobilização de todos os equipamentos e encargos com a manutenção das condições de segurança, higiene e saúde, de acordo com o DL nº 273/2003, de 29 de Outubro, incluindo a sinalização da obra.	UN	1
2	1.2	Desmontagem do estaleiro, desmobilização de todos os equipamentos incluindo limpeza e remoção de todos os materiais.	UN	1
	2	TRABALHOS PRELIMINARES E AUXILIARES		
3	2.1	Fornecimento e aplicação de betão simples da classe C20/25, incluindo elevação, enchimento, vibração, execução de cofragens e escoramentos, e nos encontros do pontão pedonal.	m3	44,20
4	2.2	Fornecimento e execução de muro de suporte para proteção de maciço e ponte metálica em betão ciclópico C25/30, incluindo cofragem, vibração, descofragem, chumbamento em maciços e demais trabalhos necessários	m3	23,1
5	2.3	Fornecimento e execução de escada em betão de acesso à ponte, incluindo cofragem, vibração e descofragem e demais trabalhos necessários	m3	57,75
	3	PONTE PEDONAL		
6	3.1	Execução de ponte pedinal metálico sobre limha de água, para circulação pedonal com 8.50 m de vão livre e 1.50 m de largura, de acordo com as peças desenhadas.	UN	1
7	3.2	Execução de ponte pedinal metálico sobre linha de água, para circulação pedonal com 9.50 m de vão livre e 1.50 m de largura, de acordo com as peças desenhadas.	UN	1