

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	A	NOTAS		
	A.1	Os critérios de medição a considerar são os estipulados pelo LNEC.		
	A.2	Está compreendido nos artigos todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários à execução dos mesmos e ao seu perfeito acabamento.		
	A.3	Está compreendido nos artigos todos os trabalhos preparatórios e de base, incluindo todos os materiais e acessórios, necessários à sua execução e perfeito acabamento.		
	A.4	Não serão admitidas quaisquer reclamações do Empreiteiro, quanto às características do terreno a escavar, bem como aos meios a utilizar na sua execução, pois é sua obrigação inteirar-se, no local, da natureza e condições dos trabalhos.		
	A.5	Não serão admitidas quaisquer reclamações do Empreiteiro, quanto às demolições a efectuar, bem como aos meios a utilizar na sua execução, pois é sua obrigação inteirar-se, no local, da natureza e condições dos trabalhos.		
	A.6	Todos os materiais a demolir ou a remover serão considerados como reutilizáveis, pelo que deverão ser tomadas todas as medidas necessárias á sua perfeita conservação e colocados em depósito ou em vazadouro do adjudicatário, tudo conforme indicações da fiscalização.		
	A.7	Não serão admitidas quaisquer reclamações do Empreiteiro, quanto aos trabalhos a efectuar de escoramentos, cintagens e protecções das paredes existentes a manter do edifício e dos edifícios contíguos, pois é sua obrigação inteirar-se, no local, da natureza e condições dos trabalhos.		
	A.8	Em todos os meios e formas para a execução e condução dos trabalhos de demolição, desmonte, aterro, escavação ou outros deverão ser tomadas as medidas de precaução julgadas necessárias por forma a garantir a estabilidade das chaminés existente, que se pretendem preservar.		
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem, instalação, manutenção e desmontagem de estaleiro de obra, 350º. do CCP, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, em conformidade com o Dec-Lei nº. 273/2003, de 29 de Outubro, implementação e desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde, implementação e desenvolvimento do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, mobilização de equipamento incluindo limpeza do terreno onde se instalará o estaleiro, ligação às infraestruturas existentes, abertura de vias de acesso, vedações, incluindo arranjo paisagístico da zona intervencionada.	vg	1
	2	MURO		
	2.1	Demolições		
2	2.1.1	Demolição de muro existente em pedra, incluindo carga, transporte e descarga a vazadouro licenciado dos produtos sobantes da demolição e todos os trabalhos e materiais necessários.	m3	150
	2.2	Movimentação de Terras		
3	2.1.1	Escavação em terreno de qualquer natureza (terreno rochoso), com meios mecânicos para abertura de fundações de sapatas, incluindo regularização e entivação quando necessário, transporte e depósito de produtos escavados a vazadouro a cargo da entidade executante e todos os trabalhos e materiais necessários à sua correta execução.	m3	1080
	2.3	Execução de Muros		
	2.3.1	Muro de suporte M1		
4	2.3.1.1	Fornecimento e aplicação de betão de limpeza, com dosagem de 150kg de cimento por m3, em fundações com espessura de 0,05m, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à sua completa execução.	m3	18,75
5	2.3.1.2	Fornecimento e aplicação de betão C16/20 em sapata contínua do muro de suporte com secção de 1,50x0,50m devidamente vibrado, incluindo corte dobragem e montagem de armaduras em A400NR, cofragem e desconfragem e todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua perfeita e correta execução.	m3	112,5
6	2.3.1.3	Fornecimento e aplicação de betão C16/20 em muro de suporte, com 0,20cm de espessura e 1,50m de altura média, devidamente vibrado, incluindo corte dobragem e montagem de armaduras em A400NR, cofragem e desconfragem e todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua perfeita e correta execução.	m3	46,25
	2.3.2	Muro de suporte M2		



Município de Castelo Branco

Procedimento CPrevía E 15/2021

7	2.3.2.1	Fornecimento de betão C25/30 de acordo com os pormenores em anexo, incluindo fornecimento e bombagem de betão, vibração, cofragem e descofragem, ferro de atar, fornecimento e aplicação de armaduras, escoramentos, montagem de andaimes e todos os trabalhos e materiais necessários à sua correta execução:	UN	0
8	2.3.2.1.1	Sapatas dos pilares (0,50x0,50x0,3m) em betão armado C25/30	m3	0,3
9	2.3.2.1.2	Pilares (0,30x0,30x1,8m) em betão armado C25/30	m3	2,45
10	2.3.2.1.3	Lintel de fundação (0,30x0,30m) em betão armado C25/30	m3	1,05
	2.3.3	Muro de Suporte M1 e M2		
11	2.3.3.1	Fornecimento e execução de muro em alvenaria de blocos de cimento 0,50x0,20x0,20m, assentes em cima do muro de suporte, incluindo argamassa de assentamento e todos os materiais e trabalhos necessários à sua completa execução.	m3	239,31