



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	MOVIMENTOS DE TERRA E PREPARAÇÃO TERRENO		
1	1.1	Escavação e modelação de terreno, de acordo com as peças desenhadas, nomeadamente para o caminho e passadiço e desempenho para formação de caixa regularizada e compactada, após recalque, cilindramento e rega.	vg	1
	2	CAMINHO (notas: . a área a pavimentar deverá ser no mesmo material que o existente, devendo utilizar-se as mesmas dimensões de cubo e a mesma estereotomia . o pavimento a que se refere este artigo terão exigências de tráfego automóvel)		
2	2.1	Fornecimento e aplicação de guia em betão, enterrado, em toda a extensão do caminho, incluindo todos os movimentos de terras e fundação em betão.	ml	135
3	2.2	Fornecimento e assentamento de caleira em betão de 50x50cm na aresta de contacto com o pavimento em granito do largo.	ml	2,2
4	2.3	Fornecimento e assentamento de calçada a cubos, incluindo abertura de caixa, todos os movimentos de terras, almofada de areia ou saibro cirandado com 10cm de espessura, regada e compactada.	m2	180
	3	PASSADIÇO (notas: . o passadiço deverá ser cofrado e armado com sistema a definir. . o passadiço deverá pousar sobre uma linha de betão de limpeza limpo e nivelado, pronto a receber o betão pigmentado . a pigmentação do betão será de modo a conseguir a mesma coloração que a dos betões aparentes visíveis no edifícios contíguos (Hotel e Casa do Largo). Para tal serão feitas amostras, sujeitas à aprovação dos projectistas. . as superfícies horizontais deverão ser bujardadas, de moda a expor os inertes.)		
5	3.1	Execução de passadiço em betão armado pigmentado, sobre base de areia e enrocamento, de acordo com as peças desenhadas.	vg	1
	4	BANCO E ESCADA (notas: . o banco e escadas deverão ser cofrados e armados com sistema a definir. . a pigmentação do betão será de modo a conseguir a mesma coloração que a dos betões aparentes visíveis no edifícios contíguos (Hotel e Casa do Largo). Para tal serão feitas amostras, sujeitas à aprovação dos projectistas. . as superfícies horizontais deverão ser bujardadas, de moda a expor os inertes.)		
6	4.1	Execução de base de assentamento, em betonilha de 8cm de espessura, traço 1:5:5, incluindo todos os movimentos de terras, nivelamento, pronto a receber banco em betão.	vg	1
7	4.2	Execução de banco em betão pigmentado de 0,70m de largura por 4,50m de comprimento e 0,45m de altura, de acordo com as peças desenhadas.	vg	1
8	4.3	execução de escada em betão pigmentado, de acordo com as peças desenhadas.	vg	1
	5	TRATAMENTO DE TERRENO A POENTE DA IGREJA (notas: . no caso de o terreno ser composto por afloramento rochoso, deixar o mesmo, visível.)		
9	5.1	Limpeza e reparação de terreno, compreendido entre a via automóvel, caminho proposto e a igreja, pronto a receber plantação de árvores e vegetação de baixo porte.	m2	220
	6	VEGETAÇÃO (notas: . não existe, no local, rede pública de abastecimento de água. . a rede de abastecimento de água é privada, do hotel. . deverá instalar-se um ponto de água, ligado à rede privada, com traçado a definir em obra.)		
	6.1	fornecimento e plantação das seguintes árvores, sãs e bem conformadas, com flecha e sistema radicular bem desenvolvidos, incluindo abertura de cova, fertilização e todos os trabalhos complementares:		
10	6.1.1	castanheiro com altura 5-6m, calibre 20-25, ramificado desde a base.	UN	4
11	6.2	ponto de água a definir.	vg	1
	7	MURO		
12	7.1	Reparação/construção de muro em pedra, incluindo fornecimento e colocação de pedra em falta execução de juntas conforme projeto e demais trabalhos e materiais necessários.	m2	30
13	7.2	Fornecimento e aplicação de betão de limpeza em sapata de muro de suporte, incluindo vibração execução de todos os movimentos de terras e demais trabalhos e necessários.	m3	0,7
14	7.3	Execução de viga de fundação em betão armado B25, incluindo escavação e todos os movimentos de terras, cofragens e descofragens, ferro A400 NR, vibração e todos os trabalhos necessários.	m3	4,2



Município de Figueira de Castelo Rodrigo

Procedimento 6/E/2021

15	7.4	Fornecimento e aplicação de betão armado B25 em muro de suporte com acabamento (pigmentação) igual ao existente, incluindo escavação, cofragens e descofragens, ferro A400 NR, vibração, execução de todos os movimentos de terras e demais trabalhos e materiais necessários a sua boa aplicação.	m3	13,2
----	-----	--	----	------