Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	**ESTALEIRO**		
1	1.1	Montagem de estaleiro, sua manutenção, incluindo ainda sinalização temporária de trabalhos (pré-aprovada pelas entidades competentes), de acordo com a legislação aplicável, incluindo fornecimento, implantação, colocação de sinalização, e meios de proteção e os meios humanos, materiais e equipamentos necessários aos trabalhos de restabelecimento por meio de obras provisórias de todas as servidões e serventias que seja indispensável alterar ou destruir para a execução dos trabalhos, ou para evitar a estagnação de águas que os mesmos possam originar, e também os custos relacionados com a afetação da Polícia ao acompanhamento dos trabalhos assim como a desmontagem de estaleiro, limpeza e restabelecimento do local no final da obra, tudo a cargo do adjudicatário.	vg	1
2	1.2	Fornecimento e implementação do Plano de prevenção e gestão de Resíduos de Construção e Demolição.	vg	1
3	1.3	Fornecimento e implementação do Plano de Segurança e Saúde.	vg	1
4	1.4	Fornecimento e colocação de placas de obra com tripé, em locais a definir com a Fiscalização antes do início dos trabalhos, conforme peças representativas, incluindo a estrutura de fixação e todos os trabalhos necessários a esta operação, assim como sua desmontagem na data da receção provisória da obra, carga transporte e descarga no estaleiro municipal.	UN	2
	2	**PAVIMENTAÇÃO**		
5	2.1	Reparação pontual no pavimento betuminoso de arruamentos com enchimento de covas, com todos os trabalhos necessários (fresagem, limpeza de materiais soltos, rega de colagem, reposição com misturas betuminosas a frio, selagem do pavimento e transporte a depósito licenciado dos produtos sobrantes), de forma a garantir um plano contínuo no arruamento, adequado ao trânsito.	TON	500
6	2.2	Reparação pontual no pavimento betuminoso de arruamentos com enchimento de covas, com todos os trabalhos necessários (fresagem, limpeza de materiais soltos, rega de colagem, reposição produto betuminoso de reparação rápida e transporte a depósito licenciado dos produtos sobrantes), de forma a garantir um plano contínuo no arruamento, adequado ao trânsito.	TON	100
7	2.3	Fornecimento e aplicação de aro e tampa em ferro fundido com vedação hidráulica, com D=0,60m, classe D400 (grupo 4 da NP EN 124:1995) e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito funcionamento.	UN	50

Av. D. Afonso Henriques
Telef. 229390900 / Fax. 229351645
http://www.cm-matosinhos.pt