



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1.	ESTALEIRO E PSS		
1	1.1	Implementação de estaleiro, medidas e equipamento de segurança nos termos do Dec.Lei nº 273/03 de 29 de Outubro.	vg	1
2	1.2	Implementação do Plano de Resíduos Sólidos, de acordo com a legislação em vigor.	vg	1
	3	ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
3	3.1	Execução de escavação em terreno de qualquer natureza, por meios mecânicos e ou manuais, na abertura de valas para instalações, incluindo entivação, escoramento, drenagem de águas, baldeação, execução de regularização do fundo da vala, fornecimento e colocação de camada de brita, fornecimento e colocação de manta geotextil de gramagem igual ou superior a 140 g/m2, fornecimento, colocação e compactação de camada de areia, saibro ou solos selecionado, execução de aterro com terras selecionadas provenientes da escavação por camadas devidamente compactadas, remoção, carga e transporte dos produtos sobranes a vazadouro e eventual indemnização por depósito, colocação de banda em PVC para sinalização da tubagem e todos os fornecimentos e trabalhos complementares necessários de acordo com definido em projecto.	m3	78
4	3.13	Execução de nós de ligação de água em cruzamentos, em tubo PEAD 10 Kg, Ø110mm, incluindo abertura, tapamento de vala e mão-de-obra para ligações/montagem de acessórios em F.F. (material a fornecer pela Tejo Ambiente)	UN	5
5	3.14	Trabalhos de alterações em nós de ligação de águas, em cruzamentos, de acordo com esquema apresentado. Materiais a fornecer pela Tejo Ambiente.	UN	4
	3.5	Fornecimento e instalação de válvulas de cunha elástica flangeadas, em ferro fundido com revestimento epoxy, manobradas por haste, incluindo acessórios de ligação, montagem e fixação, aplicação de banda em polietileno ou material equivalente, para protecção mecânica e química das flanges, maciços de encosto em betão simples e todos os fornecimentos e trabalhos complementares necessários:		
6	3.5.4	em conduta já instalada	UN	31