



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS E ACESSÓRIOS		
1	1.1	Montagem e desmontagem de Estaleiro, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários para o seu bom funcionamento e fornecimento de peças desenhadas do executado em obra de cada uma das especialidades, nos termos das Cláusulas Particulares. Artigo a facturar após a aprovação das peças desenhadas do executado em obra.	UN	1
	2	DEMOLIÇÕES		
2	2.1	Remoção provisória, para posterior reinstalação, de gradil metálico e de golas de condutas em atravessamentos, incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua execução.	vg	1
3	2.2	Remoção de revestimento de cobertura existente em telas betuminosas e lâ mineral, e de todos os elementos que lhes estejam associados e todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua execução conforme PD e CTE. (medição em projeção horizontal).	m2	68
4	2.3	Carga, transporte e descarga em vazadouro autorizado dos produtos sobantes das demolições, incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua execução.	vg	1
	3	PINTURAS		
5	3.1	Fornecimento e execução de tratamento anticorrosivo em chapas metálicas de suporte de cobertura existentes e em elementos metálicos em atravessamentos, em elementos emergentes e em remates de bordadura, através da remoção de material oxidado com lixa fina e conversor de ferrugem, passivador de corrosão, do tipo Polyprep 18-205 da CIN, ou equivalente, e posterior aplicação de Primário epóxi bicomponente anticorrosivo do tipo SIKALASTIC METAL PRIMER da SIKA, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua execução, de acordo com P.D e C.T.E..	m2	68
	4	COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÕES		
6	4.1	Fornecimento e instalação de painéis de isolamento térmico rígidos em Poliisocianurato PIR, BS1 d0, com 90 mm de espessura, do tipo "SIKATHERM PIR GT E" da Sika, ou equivalente, incluindo fixações mecânicas do tipo "SARNAFAST" da Sika, ou equivalente e todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua execução, de acordo com P.D e C.T.E.	m2	68
7	4.2	Fornecimento e aplicação de membrana reforçada com fibra de vidro, do tipo "SIKALASTIC CARRIER" da Sika, ou equivalente, para aplicação do sistema de impermeabilização sobre as placas de isolamento térmico, incluindo aplicação de cola de poliuretano de dois componentes sem solventes, do tipo "SIKALASTIC COLDSTIK" da Sika, ou equivalente, para adesão da membrana ao isolamento térmico e todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua execução, de acordo com P.D e C.T.E.	m2	68
8	4.3	Fornecimento e execução de impermeabilização da cobertura com membrana líquida do tipo SIKAROOF MTC 22 da Sika, ou equivalente, constituído por camada base do tipo "SIKALASTIC-601 BC" da Sika, ou equivalente, com armadura de reforço em fibra de vidro com 225g/m2 do tipo SIKAREEMAT PREMIUM da Sika, ou equivalente, camada de selagem com membrana líquida de acabamento de poliuretano do tipo "SIKALASTIC-621 TC" da Sika, ou equivalente, de cor branca (RAL 9016), e todos os trabalhos, materiais, acessórios e equipamentos necessários ao seu bom acabamento de acordo com P.D e C.T.E. (medição em projecção horizontal)	m2	68
	5	DIVERSOS		
9	5.1	Fornecimento e instalação de linhas de vida e acessórios de amarração à estrutura metálica existente, incluindo todos os materiais e equipamentos necessários à sua boa aplicação, de acordo com PD e CTE.	vg	1
10	5.2	Trabalhos de reinstalação de gradil metálico e de golas de condutas em atravessamentos, removidos previamente para a execução dos trabalhos, incluindo todos os materiais e equipamentos necessários à sua boa aplicação, de acordo com PD e CTE.	vg	1
11	5.3	Limpeza final da obra.	UN	1