



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Execução de passeios e muros.		
1	1.1	Fornecimento e aplicação de caixas em cimento de 50x50 com grelhas em ferro fundido.	UN	20
2	1.2	Fornecimento e aplicação de lancil 12x15x20, assente em argamassa de cimento.	ml	780
3	1.3	Execução de muros em blocos de 20 numa extensão de 19m com altura de 2m 40cm, incluindo pilares e vigas ferrolhadas.	m2	45,6
4	1.4	Execução de muros em blocos de 20 numa extensão de 275m com altura de 1m, incluindo pilares e vigas ferrolhadas.	m2	275
5	1.5	Execução de muro em blocos de 20 numa extensão de 82m com altura média de 0,50cm.	m2	82
6	1.6	Fornecimento e aplicação de lancil guia, assente em argamassa de cimento.	ml	125
7	1.7	Fornecimento e aplicação de pavimento em cimento de 10x5x20.	m2	785,5
8	1.8	Fornecimento e aplicação de pedra calcária miuda e grossa.	m2	600
9	1.9	Fornecimento, aplicação e compactação de pó de pedra e toutvenant necessário a toda a área a intervencionar.	m2	1385
10	1.10	Fornecimento e aplicação de sargetas em betão com grelhas em ferro fundido.	UN	20
	2	Execução de coletor pluvial		
11	2.1	Fornecimento e aplicação de tubo corrugado de 200 mm.	ml	800
12	2.2	Ligações de descargas existentes de águas pluviais provenientes das habitações.	UN	1
	3	Trabalhos vários		
13	3.1	Limpeza de terrenos, remoção de terras e resíduos de construção para vazadouro, remoção de calçada existente, alargamento da via e execução de alicerces necessários.	m2	1386
14	3.2	Demolição de muros e valetas em betão com o transporte para aterro.	UN	1
15	3.3	Levantamento das caixas de saneamento existentes com a recolocação das mesmas.	UN	1