



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1	1.1	Montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro da obra, preparado para as funções que lhe são inerentes, incluindo sinalização, trabalhos necessários para garantir a segurança de todas as pessoas, evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de higiene, segurança e saúde no trabalho e de polícia nas vias públicas, trabalhos de restabelecimento de servidões e serventias e trabalhos de construção de acessos ao estaleiro e serventias internas deste, nos termos do Código dos Contratos Públicos.	UN	1
2	1.2	Desenvolvimento e implementação do plano de segurança e saúde da obra, de acordo com as peças escritas e desenhadas constituintes do projecto.	UN	1
3	1.3	Desenvolvimento e Implementação da Gestão dos Resíduos de Construção e Demolição (RCD), reduzindo a sua produção e garantindo a recolha, separação, armazenamento temporário e encaminhamento para o destino mais adequado os RCD gerados na obra, tendo em vista a sua reutilização, valorização ou eliminação, por esta ordem de prioridade, através de operadores de transporte e de gestão licenciados, de acordo com os procedimentos legais em vigor e com o previsto no Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRC&D), de acordo com as peças escritas e desenhadas constituintes do projecto.	UN	1
4	1.4	Fornecimento e instalação de placa identificativa de obra e entidades envolvidas, em PVC com 1.00x1.50 m2, incluindo lettering e todos os materiais e trabalhos necessários à sua fixação através de prumos metálicos, tudo de acordo com as indicações da fiscalização.	UN	1
	2	PAVIMENTAÇÃO		
5	2.1	Limpeza do pavimento com recurso a meios humanos ou mecânicos, incluindo a remoção de todos os detritos e inertes soltos	m2	12000
6	2.2	Fornecimento e aplicação em camada dupla em microaglomerado betuminoso a frio antiderrapante, "slurry seal", com granulometria 0/8mm e taxa de aplicação de 14kg/m2, incluindo limpeza da superfície antes da aplicação e todos os trabalhos necessários a sua boa execução.	m2	12000