

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Estaleiro, PPGRCD e PSS		
1	1.1	Montagem, manutenção, desmontagem e remoção de estaleiro, incluindo todas as instalações necessárias, todas as redes necessárias, vias internas de circulação e tudo o mais necessário, de acordo com os artigos 349º e 350º do Dec-Lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no trabalho, em conformidade com o Dec-Lei nº 273/2003 de 29 de Outubro. Inclui todos trabalhos necessários associados, tais como tapumes, andaimes para execução dos trabalhos nas fachadas, vedações, sinalização provisória, protecções para peões, eventuais desvios de trânsito e estacionamento interno do Campus Alameda e de circulação de pessoas, tapamento temporário dos vãos durante a sua substituição e reposição das condições iniciais.	vg	1
2	1.2	Implementação e cumprimento do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, sua actualização, rectificação, adaptação e determinação das quantidades e resíduos no decorrer da obra, incluindo todos os trabalhos e operações de gestão de resíduos resultantes da obra, em conformidade com a legislação em vigor.	vg	1
3	1.3	Implementação e controlo de cumprimento do Plano de Segurança e Saúde em fase de obra, incluindo todos os meios humanos e técnicos necessários.	vg	1
	2	Rufos		
4	2.1	Desmonte e remoção dos rufos laterais das clarabóias, para sua reabilitação.	m	262,3
5	2.2	Reabilitação dos rufos laterais removidos, de acordo com indicações constantes nas especificações técnicas.	m2	175,74
6	2.3	Fornecimento e montagem de rufos em chapa galvanizada de 2,0mm de espessura, nos topos das clarabóias, com altura aproximada de 25cm, incluindo abas de sobreposição com os rufos instalados nas laterais, aplicação de esquema de pintura próprio para galvanizados, soldaduras, uniões, betumagem e demais trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.	m2	60
	3	Clarabóias		
7	3.1	Desmonte, remoção e transporte a vazadouro autorizado do revestimento existente em painéis de policarbonato. Inclui ainda os meios de acesso em altura necessários à perfeita execução da actividade.	m2	734,44
	3.2	Reabilitação da estrutura metálica das claraboias, incluindo apoios e caixilharias dos topos, de acordo com as indicações constantes nas especificações técnicas.		
8	3.2.1	Perfis tubulares do corpo das clarabóias	m	1012,7
9	3.2.2	Caixilharias dos topos das clarabóias	UN	12
10	3.3	Afinação/reparação dos elementos basculantes das caixilharias existentes nos topos das clarabóias, incluindo remoção de vedantes deteriorados e fornecimento e aplicação de novos vedantes de forma a assegurar a correcta impermeabilização das caixilharias. Inclui ainda a protecção e limpeza dos envidraçados, bem como os meios de acesso em altura necessários à perfeita execução da actividade.	UN	12
11	3.4	Fornecimento e aplicação de chapas em policarbonato do tipo "Lexan Thermoclear LT2UV IR 169x vrd GN8 B038TIV", ou equivalente, com a geometria necessária ao perfeito encaixe na estrutura existente, incluindo perfis de alumínio e borrachas vedantes, bem como os demais acessórios necessários à sua perfeita aplicação. Inclui ensaios finais para verificação de estanquidade à água.	m2	734,44
	4	Diversos		
12	4.1	Desvio, protecção e recolocação de mobiliário e equipamentos existente nas áreas alvo de intervenção.	vg	1
13	4.2	Execução de todas e quaisquer limpezas necessárias à entrega da obra, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento	vg	1