

Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	0	CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO GERAIS A TODOS OS ARTIGOS		
	.	A. Todos os Projetos a elaborar deverão contemplar a fase de Estudo Prévio, a fase de Projeto Base (Licenciamento), a fase de Projeto de Execução e a Fase de Acompanhamento de Obra; B. Os Projetos a elaborar no Capítulo 1 deverão ser desenvolvidos com base no Relatório de Consultoria Técnica e na Memória Descritiva. Será fornecido o projeto original do edifício em pdf. Serão fornecidos em formato digital editável (dwg) algumas plantas existentes. C. Os projetistas das diversas especialidades serão responsáveis por realizar todos os levantamentos necessários, nomeadamente das redes existentes a alterar e respetivas ligações às redes públicas; D. Os projetos a elaborar deverão incluir todos os elementos previstos na Portaria 701-H/2008, de 29 de Julho - Instruções para a elaboração de projectos de obras - (Peças Desenhadas, Memória Descritiva, Condições Técnicas, Mapa de Quantidades de Trabalhos, Estimativa Orçamental, Documentos dos Projetistas, etc.);		
	0.1	Monotorização das fissuras de maior dimensão		
	0.2	Projeto de Arquitetura - O projeto deverá incidir sobre a reabilitação das coberturas, das fachadas e dos espaços interiores		
	0.3	Projeto de Estabilidade - O projeto será direcionado para a reabilitação de todos os elementos de betão armado		
	0.4	Projeto de AVAC e Ventilação Mecânica - projeto deverá incluir a reparação de ventiladores, da unidade de tratamento de ar e da rooftop. Melhoramento de sistema de aquecimento, instalação de uma unidade de recuperdaora de calor e de um sistema multisplit. Deverá incluir todos os trabalhos necessários na instalação elétrica e QE existentes		
	0.5	Projeto de Águas Pluviais - Cálculo da rede de águas pluviais de modo a substituir as todas as caleiras das coberturas e tubos de queda		
	1.	Bloco de Investigação da FEUC e ligação entre os dois Blocos		
	.	Nota: As infraestruturas de ligação, existentes no local e na envolvente do edifício devem ser levantadas e representadas. Deverá ser realizado o levantamento integral das redes infraestruturais existentes com o rigor necessário para a sua utilização como base das fases de projeto subsequentes.		
1	1.1	Execução de Projeto de Arquitetura	vg	1
2	1.2	Execução de Projeto de Estabilidade	vg	1
3	1.3	Execução de Projeto de Águas Pluviais	vg	1
4	1.4	Execução de Projeto de Acústica	vg	1
5	1.5	Execução de Projeto de Térmica	vg	1
6	1.6	Execução de Projeto de AVAC	vg	1
7	1.7	Execução de Certificação Energética	vg	1
8	1.8	Sistema de Gestão Técnica Centralizada	vg	1
9	1.9	Execução de Plano de Gestão e Manutenção do edifício	vg	1
10	1.10	Mapa de Quantidades de Trabalhos Geral e Estimativa Orçamental Geral, reunindo Construção Civil e todas as especialidades necessárias	vg	1
11	1.11	Plano de Segurança e Saúde	vg	1
12	1.12	Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição	vg	1
13	1.13	Assistência Técnica à Obra, em reuniões de obra a promover pelo Dono da Obra para prestação de esclarecimentos de dúvidas colocadas através da Equipa de Fiscalização	vg	1