

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem, desmontagem e manutenção de estaleiro e equipamentos para apoio à obra e ao seu perfeito funcionamento e todos os trabalhos e encargos inerentes, conforme peças escritas e desenhadas.	vg	1
2	1.2	Elaboração do Desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde para a Fase de Obra e respectiva implementação de acordo com o estipulado no DL 273/2003.	vg	1
3	1.3	Aplicação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com o DL 46/2008, adaptação continua à realidade da obra, nomeadamente a rectificação de quantidades e classificação dos resíduos obtidos, procedendo ao respectivo registo e entrega à Fiscalização dos comprovativos previstos pela lei.	vg	1
4	1.4	Fornecimento e assentamento de placar informativo publicitando a obra, conforme estipulado no Caderno de Encargos, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.	UN	1
	2	Capítulo II - Trabalhos diversos		
5	2.1	Demolição do muro para a Rua Manuel Penteado, em alvenaria de tijolo 0,7m de altura e alvenaria de pedra 1,0m altura e 0,60 m de espessura, incluindo a remoção de produtos sobrandtes para vazadouro autorizados, todos os trabalhos inerentes.	ml	14
6	2.2	Execução de aterro com terras isentas de inertes com diâmetro superior a 1,5 cm, com cerca 0,3 m de espessura média, com vista a nivelar a zona exterior envolvente.	m2	55
7	2.3	Execução de base em toutvenant com 0,10 m espessura para posterior pavimento.	m2	30
8	2.4	Execução de betonilha armada com malha sol para receber pavimento cerâmico, com altura média de 0,05 m, constituído por argamassa de areia, cimento, preparação da base com remoção de produtos sobrandtes, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.	m2	104
9	2.5	Fornecimento e assentamento de tijoleira tipo "Santa Catarina" ou equivalente, incluindo todos os materiais e equipamentos necessários inerentes.	m2	104
10	2.6	Execução de reboco em muros periféricos sobre alvenaria de pedra em argassa à base de cal incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários.	m2	75
	2.7	Fornecimento e montagem de caixilharia de madeira, em perfis de madeira maciça lamelada auto-coladas, resistência DIN EN 204 (D4, 64 mm de espessura e sistema duplo de borrachas a cor do tipo ou equivalente a EUROPROFILI, incluindo vidro duplo., conforme desenhos em anexo.		
11	2.7.1	Janela (1,05 x 1,45 m)	UN	7
12	2.7.2	Porta P1 (1,45 x 3 m)	UN	1
13	2.7.3	Porta P2 (1,2 x 2,45 m)	UN	1
14	2.8	Fornecimento e colocação de vidro temperado, em dois vãos em óculo ovais do R/C, incluindo todos os trabalhos inerentes.	UN	2
15	2.9	Fornecimento e montagem de vedação tipo Bekeart ou equivalente, incluindo portão com 1, 2 m de lagura, formada por painel de malha electrossoldada com dobras de reforço, de 200x50 mm de espaçamento da malha, reduzido a 50x50 mm nas zonas de dobras, e 5 mm de diâmetro, de 2,50x1,50 m, acabamento galvanizado e postes de perfil oco de secção rectangular de 60x40x2 mm, aparafusamentos ao suporte, incluindo todos os trabalhos inerentes.	ml	14,5
16	2.10	Fornecimento e montagem de guarda metálica no desnível, incluindo corrimão da escada, em tubo galvanizado de 1" e meia, pintado com tinta de esmalte apropriada, incluindo todos os trabalhos inerentes.	vg	1
17	2.11	Caiação da muralha seiscentista e muros periféricos, com duas demãos de cal, com aplicação prévia de uma demão de cal apagada diluída, sobre paramento exterior de argamassa, pedra ou tijolo, incluindo todos os trabalhos inerentes.	m2	200
18	2.12	Execução de reforço estrutural dos vãos do 1º andar, constituído por uma lage de 6 cm de espessura em micro betão à base de cal armada com varões em aço inox AISI 304, Ø 12mm horizontalmente e Ø 6mm transversalmente, prevendo-se a picagem e remoção do reboco existente e saneamento dos materiais em desagregação, incluindo todos os materiais e equipamentos inerentes aos trabalhos.	UN	8