

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd	Preço Base Unitário	Subtotal
	NOTA 1	Os concorrentes devem, antes de elaborarem as suas propostas, visitarem o local da obra e inteirarem-se das quantidades de trabalho a efetuar e das condições em que os mesmos se vão processar.				
	NOTA 2	A entidade executante deverá compatibilizar o horário de execução dos trabalhos, de forma a não interferir com o normal funcionamento.				
	NOTA 3	Os resíduos provenientes de construção e demolição (RCD) não reutilizados, serão obrigatoriamente objeto de triagem em obra com vista ao seu encaminhamento para reciclagem/valorização, ou, se tal não for viável, diretamente encaminhados para operador de gestão licenciado, sendo exigível, a todo o tempo, a apresentação de respetivas guias de encaminhamento.				
	CAP I	Trabalhos Preparatórios Gerais				
	1.1.	Estaleiro				
1	1.1.1.	Montagem e desmontagem de Estaleiro, conforme artigo 350º do CPP, anexo ao DL 18/2008 de 29 de janeiro, incluindo a preservação de elementos existente nas zonas de intervenção durante a execução da obra, vedações, acessos, redes provisórias, a montagem e a desmontagem de andaimes ou plataformas elevatórias, ou ainda de outros sistemas de elevação, se necessários, de modo a dar cumprimento das normas de segurança, quando e onde necessário, recuperação das áreas de estaleiro e a limpeza geral do local no final da obra, seguindo a especificação do Caderno de Encargos.	vg	1	0	0,00
	1.2.	Plano de Segurança e Saúde				
2	1.2.1.	Adaptação do PSS, pelo empreiteiro e de acordo com o D.L. 273/2003, incluindo medidas e meios necessários de forma a implementar o plano de obra, garantindo sempre a utilização de medidas que garantam a segurança dos trabalhos e dos trabalhadores	vg	1	0	0,00
	1.3.	Plano de Gestão e Resíduos				
3	1.3.1.	Elaboração, desenvolvimento e implementação do Plano de Gestão de Resíduos, de acordo com a legislação em vigor, designadamente o DL n. 178/2006, de 5 de setembro, incluindo todos os trabalhos e materiais (acessórios) e equipamentos necessários para o efeito.	vg	1	0	0,00
	CAP. II	DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES				
	2.1.	Remoção de caixilharias existentes, transporte a vazadouro e todos os trabalhos acessórios de preparação da alvenaria para assentamento e montagem das novas caixilharias:				
4	2.1.1.	portas(1,18x2,80)	UN	4	0	0,00
5	2.1.2.	janelas (1,18x1,74)	UN	11	0	0,00
6	2.1.3.	janelas (1,66x0,40)	UN	1	0	0,00
7	2.1.4.	janelas (1,78x1,74)	UN	2	0	0,00
8	2.1.5.	janelas (1,38x1,74)	UN	2	0	0,00
9	2.1.6.	janelas (1,42x1,74)	UN	1	0	0,00
10	2.1.7.	janelas (2,38x1,74)	UN	1	0	0,00
11	2.1.8.	janelas (3,02x1,74)	UN	1	0	0,00
	CAP. III	CAIXILHARIAS - VÃOS EXTERIORES				
	3.1	PORTAS				

	3.1.1	Fornecimento e montagem de Portas de batente com bandeira superior e lateral, desenho igual às existentes no local em alumínio lacado RAL cinzento 7016 mate, caixilharia com corte termico e vidro termico 4+14+6mm. com película opaca translúcida aplicada pelo interior, incluindo rectificações de altura, todos os acessórios necessários, tudo de acordo com os desenhos e especificações técnicas.				
12	3.1.1.1	porta principal de entrada com 2 folhas, igual ao desenho existente, abertura para fora, com manipulo de abrir, com fechadura, barra anti-panico e mola aérea hidraulica (1,20x2,60)	UN	1	0	0,00
13	3.1.1.2	porta com 2 folhas, igual ao desenho existente, manipulo fixo, fechadura independente e barra anti-panico para saída de emergência (1,18x2,70)	UN	1	0	0,00
14	3.1.1.3	porta de entrada com 2 folhas, igual ao desenho existente com manipulo fixo e fechadura (1,18x2,70)	UN	2	0	0,00
	3.2	JANELAS				
	3.2.1	Fornecimento e montagem de janelas com desenho igual ao existente em alumínio lacado RAL cinzento 7016 mate, caixilharia com corte termico e vidro termico 4 +14 +6 mm incluindo rectificações de altura, todos os acessórios necessários incluindo película opaca interior translúcida em parte do vidro, com altura de 0,90m, tudo de acordo com os desenhos e especificações técnicas.				
15	3.2.1.1	janelas fixas (1,18x1,77)	UN	4	0	0,00
16	3.2.1.2	janelas basculantes com compasso limitador (1,18x1,77)	UN	6	0	0,00
17	3.2.1.3	janela fixa (1,66x0,40)	UN	1	0	0,00
18	3.2.1.4	janelas fixas(1,78x1,77)	UN	2	0	0,00
19	3.2.1.5	janela fixa (1,38x1,77)	UN	1	0	0,00
20	3.2.1.6	janela basculante com compasso limitador(1,38x1,77)	UN	1	0	0,00
21	3.2.1.7	janela fixa (2,38x1,77)	UN	1	0	0,00
22	3.2.1.8	janela com duas folhas, uma fixa e outra basculante com compasso limitador (3,02x1,77)	UN	1	0	0,00
Total						0,00