

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	Nota Previa	Competirá ao empreiteiro, a execução de todos os trabalhos e fornecimentos descritos no presente mapa de medições, bem como todas as tarefas e ferramentas necessárias à perfeita e completa execução dos mesmos, incluindo a remoção e transporte a vazadouro, para local apropriado de entulhos, lixos, equipamentos deteriorados e restantes materiais resultantes dos trabalhos		
	1	Estaleiro		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro para execução da empreitada, de acordo com a legislação em vigor, incluindo a placa identificativa da empreitada	vg	1
2	1.2	Elaboração e implementação do Plano de Segurança e Saúde (PSS) para a execução da obra	vg	1
3	1.3	Implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD)	vg	1
	2	Trabalhos Preparatórios		
4	2.1	Decapagem e remoção de folhagem e inertes até obter plataforma plana, incluindo carga e transporte	vg	1
5	2.2	Fornecimento e colocação de manta geotêxtil com 200gr/m2	m2	1012
	3	Pavimento base		
6	3.1	Fornecimento, aplicação e compactação de brita com a granulometria de 15/25 mm, formando camada de 15cm, em média, e formação de pendente de 1cm	m2	1012
7	3.2	Fornecimento e aplicação de betão poroso monolítico de 8 cm de espessura com a dosagem aproximada de 350 kg de cimento por metro cúbico, e brita lavada com a granulometria 3/8 mm ou aproximada, incluindo juntas de dilatação em borracha neoprene	m2	1012
	4	Piso sintético		
8	4.1	Fornecimento e colocação de relva sintética tipo "FLASHBLADE", ou equivalente, monofilamentar com nervura central, com 40mm de altura, em polietileno (baixa abrasividade), com fibra de 345 microns de espessura e 1,2mm de largura, incluindo fornecimento e aplicação de cargas de areia de sílica e granulado de borracha (SBR), com recurso a equipamento capaz de proceder ao doseamento automático das mesmas da marca SMG, de modo a garantir uniformidade das performances do relvado em toda a superfície. Marcação desportiva de futsal (branco) por meio de inserção de linhas (incluído).	m2	1012
	5	Vedação		
9	5.1	Fornecimento e montagem de vedação constituída por postes e rede de arame, com 3m de altura nas laterais e com 5m de altura nos topos, incluindo reforços estruturais para não varejar. Os postes, afastados de 3m, serão em tubo de 50mm com 4mm de espessura, com tratamento anti-corrosivo (metalizado) e pintado cor verde escuro. A rede será em arame platificado de cor verde, espessura 12/08, e malha 50mm. Inclui esticadores e arames de fixação aos postes por olhais (não furos).	vg	1
10	5.2	Fornecimento e montagem de portão de folha simples, na mesma estrutura e malha da restante vedação (2,00x1,00m)	UN	4
	6	Diversos		
11	6.1	Fornecimento e colocação de um par de balizas de futsal/andebol, medidas oficiais, desmontáveis, metalizadas e pintadas a duas cores, incluindo suas respectivas redes e chumbadouros.	UN	1