Assinado de forma digital por JOSÉ DOS SANTOS MONTEIRO JANUÁRIO
Dados: 2021.01.13 20:33:03 Z

JOSÉ DOS SANTOS MONTEIRO JANUÁRIO



Notas:
- As cotas dos caixas de visita devem ser confirmadas em obra, as mesmas podem ser alteradas, desde que se garanta uma inclinação mínima dos coletores de 1%.

DIAMETRO DOS RAMAIS DE DESCARGA	
APARELHO	DIAMETRO
BACIA DE RETRETE	ø90
BANHEIRA	ø40
BIDÉ	ø40
CHUVEIRO	ø40
LAVATÓRIO	ø40
M. LAVA LOUÇA	ø50
M. LAVA ROUPA	ø50
P/M LAVA LOUÇA	ø50
RALO DE PAVIMENTO	ø50
MICTÓRIO SUSPENSO	ø50

LEGENDA:

- Tubagem em PVC
- Caixa de reunião
- Sifão
- Sifão retentor de gorduras
- Sifão de pavimento
- Sifão de garrafa
- Caixa de pavimento sinfonado
- CV — Caixa de visita (0.50x0.50)
- CV — Caixa de visita (0.50x0.50) aro e tampa em inox
- CRL — Câmara de Ramal de Ligação
- Tubo de ventilação
- Tubo de queda

REVISÕES:

EQUIPA:

FUNDAÇÕES, CONTENÇÃO E ESTRUTURAS - JOSÉ MONTEIRO	CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO -
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - JOSÉ MONTEIRO - LATOA FE	ACÚSTICA - JOSÉ MONTEIRO - LATOA FE
REDE DE INCÊNDIO - JOSÉ MONTEIRO	TÉRMICA - JOSÉ MONTEIRO
INST. ELECTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES -	SEGURANÇA -

MATERIAIS:

BETÃO	PEDRA	TERRA	VIDRO
TIJOLO	PEBIDO	ISOLAMENTO TÉRMICO	CONTRAPL
ENTERTENTE	REGULARIZAÇÃO	IMPERMEABILIZAÇÃO	COPPLA
MADEIRA	CAEIRAMENTO	GESSO CARTONADO	ECO-MAIS

NOTAS:

TODAS AS COTAS DE NÍVEL CORRESPONDEM A COTA 0.00 CONCEPTUAL
A COTA 0.00 CORRESPONDE À COTA GEORREFERENCIADA: 34.97
TODAS AS COTAS DEVERÃO SER VERIFICADAS EM OBRA.
EM CASO DE DISCREPÂNCIA ENTRE DESENHOS E MEDIÇÕES DEVEM OS DESENHOS PRALEVER SOBRE AS MEDIÇÕES QUE DEVERÃO SER VERIFICADAS E SUAS VERSÕES.
QUALQUER COTA INDICADA É SUJEITA A CONFIRMAÇÃO EM OBRA.
EM CASO DE DÚVIDA, CONTACTAR O RESPONSÁVEL DO PROJECTO DE ARQUITECTURA.
VER A ESCALA DO PROJECTO.

ARQUITECTURA
ENGENHARIA DE OBRAS

TODAS AS CASAS DE VISITA NA ÁREA DE INTERVENÇÃO SERÃO ALVO DE APOIO A O CITLOS DO PROJECTO.
TODAS AS MEDIÇÕES DEVERÃO SER VERIFICADAS EM OBRA PARA PODER DE QUE PORÇÃO REAL.
TODAS AS MARCAÇÕES/INTERVENÇÕES INCLUSAS DEVERÃO SER INTERPRETADAS COMO TAL EQUIVALENTE!
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO GEORREFERENCIADO ETRS89

adarq

REABILITAÇÃO URBANA DO BAIRRO DO BONECO - BAIRROS FERROVIÁRIOS — PEX.EG.213.01

DATA	DEZEMBRO 2020
ESCALA	1:100
DESENHO	
FOLHA	
REDE DOMÉSTICA - PROJECTO DE EXECUÇÃO - DESENHOS GERAIS	
REDE DRENAGEM, PEÇO 0	

Este desenho é propriedade intelectual do autor, não podendo ser reproduzido, divulgado ou cedido a terceiros sem autorização prévia, salvo nos casos previstos em lei. (Art.º 2.º do CDADC)