

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	1.1	Desmontagem de lancil existente.	m	35
2	1.2	Guias retas de granito - travamento - fornecimento e aplicação de guias de granito iguais às existentes no local, rectas e curvas, com o comprimento máximo de 1,00m e mínimo de 0,70m, largura de 0,20m e a altura necessária, incluindo fundação em betão ciclópico com as dimensões de 0,20x0,20m.	m	35
3	1.3	Execução do pavimento em cubo de granito de 11 cm, fornecimento e assentamento de cubos de granito de cor igual à existente no local, com as dimensões de 11x11x11cm, sobre almofada de areia com 6 cm, incluindo marcações de lugares de estacionamento com cubo calcário de 10x10x10 cm, igual ao existente e compactação, refechamento das juntas e todos os trabalhos inerentes à sua boa execução.	m2	143
4	1.4	Construção de plataforma contígua com 200 cm de largura em estrutura de madeira semelhante aos existentes, com altura variável em relação à cota de areia.	m	23
5	1.5	Reforço das estacas tendo em conta a proximidade da praia e a necessidade de cravação com mais profundidade.	UN	1
6	1.6	Remoção de areias na zona onde se irá realizar a calçada e passadiço, remoção cuidada e verificada para não causar quaisquer tipos de danos na envolvente.	UN	1