

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Trabalhos Preparatórios e Acessórios		
1	1.1	Adaptação do Plano de Prevenção e Gestão de RCD e sua implementação, assegurando a recolha, triagem, tratamento e/ou reutilização dos resíduos produzidos na empreitada de acordo com D.L n° 46/2008 de 12 de Março	vg	1
	2	Caminho da Telheira		
2	2.1	Abertura de caixa com altura média de 20cm, incluindo nivelamento, compactação e todos os trabalhos julgados necessários.	m2	680
3	2.2	Fornecimento e assentamento de pedra de granito sobre almofada de areia com 12cm de espessura, incluindo recobrimento com argamassa de cimento e areia, compactação e todos os trabalhos e acessórios julgados necessários em execução de pavimento em calçada à antiga portuguesa.	m2	680
	3	Caminho do Chocalhinho		
4	3.1	Abertura de caixa com altura média de 20cm, incluindo nivelamento, compactação e todos os trabalhos julgados necessários.	m2	1400
5	3.2	Fornecimento e assentamento de pedra de granito sobre almofada de areia com 12cm de espessura, incluindo recobrimento com argamassa de cimento e areia, compactação e todos os trabalhos e acessórios julgados necessários em execução de pavimento em calçada à antiga portuguesa.	m2	1400
6	3.3	Levantamento e ou rebaixamento de caixas de visita para a cota do novo pavimento, incluindo todos os trabalhos e materiais julgados necessários.	UN	5
	4	Caminho do Caneleiro		
7	4.1	Abertura de caixa com altura média de 20cm, incluindo nivelamento, compactação e todos os trabalhos julgados necessários.	m2	2780
8	4.2	Fornecimento e assentamento de pedra de granito sobre almofada de areia com 12cm de espessura, incluindo recobrimento com argamassa de cimento e areia, compactação e todos os trabalhos e acessórios julgados necessários em execução de pavimento em calçada à antiga portuguesa.	m2	2780
9	4.3	Execução de muro de suporte em existo idêntico ao dos muros existente, incluindo fornecimento de pedra e todos os materiais e trabalhos julgados necessários.	m2	18
	5	Caminho do Rio - Arnozelo		
10	5.1	Abertura de caixa com altura média de 20cm, incluindo nivelamento, compactação e todos os trabalhos julgados necessários.	m2	820
11	5.2	Fornecimento e assentamento de cubos de granito cinza sobre almofada de areia com 12cm de espessura, compactação, recobrimento com argamassa de cimento e areia e todos os trabalhos e acessórios julgados necessários em execução de pavimento.	m2	820
12	5.3	Fornecimento e assentamento de cubos de granito cinza sobre almofada de areia com 12cm de espessura em execução de valeta, compactação, recobrimento com argamassa de cimento e areia e todos os trabalhos e acessórios julgados necessários em execução de pavimento.	m2	110