

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Estaleiro		
1	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo todos os meios e equipamentos necessários à construção da obra e ao cumprimento das normas em vigor relativas à segurança e saúde dos trabalhadores e limpeza de obra.	vg	1
2	1.2	Elaboração do Plano de Segurança e Saúde do estaleiro, que deverá ser desenvolvido pelo adjudicatário adaptando-o à sua estrutura, condições específicas e meios mobilizados para a obra, em conformidade com o artigo 14º do Decreto-Lei nº.273/2003 de 29/10 (fichas de procedimentos e segurança), incluindo a gestão de resíduos de construção e demolição de acordo com o Decreto-Lei 46/2008 de 12 de Março, provenientes de obra/estaleiro, bem como encargos inerentes às taxas de depósito.	vg	1
3	1.3	Montagem e desmontagem de meios de elevação necessários, de acordo com todas as normas de segurança em vigor	vg	1
	2	Trabalhos diversos		
4	2.1	Fornecimento e montagem de módulos de escadas revestidos a alcatifa, idêntica à existente, com 2 degraus e 2,60 mts de comprimento, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua correcta execução	UN	3
5	2.2	Fornecimento e montagem de carrinhos em madeira, idênticos aos existentes, para transporte de equipamentos	UN	2
	3	Trabalhos de eletricidade e iluminação de emergência no auditório e caixa de escadas		
6	3.1	Montagem/adaptação de luminárias de saída de emergência do auditório, de forma a reduzir a intensidade da luminosidade, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu correcto funcionamento	vg	1
7	3.2	Fornecimento e montagem no auditório de fitas LED aplicadas sobre perfil de alumínio, no patamar situado na parte posterior de cada fila de cadeiras, incluindo todos os materiais, acessórios e ligações necessárias ao seu correto funcionamento	vg	1
8	3.3	Fornecimento e montagem de pictogramas de sinalização para barras anti pânico de abertura de porta em caso de emergência, no auditório, caixa de escadas e patamares, incluindo todos os trabalhos necessários à sua correcta fixação	UN	40
	4	Portas de saída de emergência da caixa de escadas e auditório		
9	4.1	Fornecimento e aplicação de chapa perfurada em aço inox Asi 316, junto ao guarda mão da escada exterior de saída de emergência de forma a garantir a segurança de pessoas, dividida em 2 tramos por patamar, com 1,30 mts (A) x 1,10 Mts (L) cada, incluindo todos os trabalhos necessários à sua correcta fixação e funcionamento.	UN	5
10	4.2	Preparação por escovagem e lixagem da estrutura das escadas metálicas, pronta para receber pintura, incluindo patamares e degraus	vg	1
11	4.3	Pintura da estrutura das escadas, cumprindo esquema do fabricante, incluindo aplicação de primário e acabamento com tinta específica C-Thane	vg	1
12	4.4	Reparação das portas de saída de emergência do auditório, cujo revestimento é em régua de madeira, incluindo substituição de barras, fechos e colocação de eletroímãs. Alertamos que as portas em questão estão preconizadas para saída de emergência e não para uso intensivo diário.	UN	2
13	4.5	Fornecimento e montagem de eletroímãs na porta de duas folhas de acesso ao auditório e átrio principal	UN	3
	5	Área técnica sob o palco e guarda mão área de circulação		
14	5.1	Fornecimento e montagem de chapas perfuradas e tubulares redondos para protecção de pessoas, no guarda mão existente na zona de circulação, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua correcta fixação	m	62
15	5.2	Pintura das protecções tubulares e chapa perfurada, incluindo aplicação de primário e acabamento em esmalte C- Thane, no número de demão necessárias a um correcto acabamento	m	62
16	5.3	Execução de projecto de estrutura metálica, para substituição da estrutura existente sob o palco, de forma a que o espaço fique livre dos pilares de ferro, que são neste momento um obstáculo à circulação	UN	1
17	5.4	Remoção da estrutura existente, incluindo o revestimento do pavimento na parte superior do palco, com transporte a vazadouro de material sobranço	UN	1

18	5.5	Fornecimento e montagem de estrutura de suporte ao nova pavimento, composto por estrutura metálica, conforme projecto, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu correto funcionamento	UN	1
19	5.6	Fornecimento e montagem de base de suporte ao revestimento final do pavimento, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua correcta fixação	m2	44
20	5.7	Fornecimento e aplicação de soalho idêntico ao existente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua correcta fixação	m2	44
21	5.8	Envernizamento da área de palco, incluindo raspar pavimento, tomação de juntas onde necessário e acabamento com três demãos de verniz poliuretano mate ou satinado	m2	145
6	Sala de ensaios no ultimo piso			
22	6.1	Levantar pavimento existente e transporte de material sobranete a vazadouro	m2	125,25
23	6.2	Regularizar pavimento de base, incluindo todos os trabalhos necessários	m2	125,25
24	6.3	Fornecimento e colocação de novo pavimento em linóleo, incluindo soldaduras e todos os trabalhos necessários à sua correcta fixação	m2	125,25
25	6.4	Fornecimento e aplicação de rodapé em meia cana	m	72,5
26	6.5	Fornecimento e aplicação de perfil de transição	UN	2