

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem manutenção e desmontagem de estaleiro de apoio à empreitada incluindo vedação de obra, instalações de apoio, redes provisórias, sinalização e limpeza.	UN	1
	2	PAVIMENTOS		
2	2.1	Fresagem de pavimento existente e abertura de caixa para criação sapata de assentamento de lancil de betão com largura média de 0,50m, na delimitação de passeio, inclui carga e transporte a vazadouro de materiais e todos os trabalhos inerentes à tarefa.	ml	208,05
3	2.2	Fornecimento e assentamento de lancil em betão pré-moldado incluindo fundação em betão e todos os materiais e trabalhos complementares.	ml	116
4	2.3	Fornecimento e assentamento de guia de betão betão pré-moldado com 8,00cm , na separação de espaços, incluindo fundação em betão e todos os materiais e trabalhos complementares.	ml	90
5	2.4	Fornecimento e assentamento de guia de betão betão pré-moldado com 8,00cm , na criação de copa de arvores, incluindo fundação em betão e todos os materiais e trabalhos complementares.	ml	14,4
6	2.5	Fornecimento e assentamento de pavimento em Pavê retangular 20x10x6 assente com argamassa de cimento e areia incluindo todos os materiais e trabalhos complementares.	m2	236,5
7	2.6	Fornecimento, transporte e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso com 0,05m de espessura média, incluindo rega de impregnação e colagem com emulsão betuminosa à razão de 0,05MPa, incluindo todos os trabalhos inerentes à tarefa.	m2	415
	3	SERRALHARIAS		
8	3.1	Fornecimento e colocação de corrimão em tubo redondo Ø60mm, com altura de 0,80m, no resguardo de caixotes de lixo com fixação ao pavimento em chada 15mm dim 15x15 e buchas, inclui todos os trabalhos e acessórios necessários.	ml	7
9	4	PINTURAS	UN	0
10	4.1	Execução de demarcação de estacionamento com tinta termoplástica, inclui todos os trabalhos inerentes à tarefa.	ml	8
11	4.2	Execução de pintura de faixa (zebrado) em pavimento na delimitação de estacionamento de autocarro, inclui todos os trabalhos inerentes à tarefa.	m2	52,5
	5	DIVERSOS		
12	5.1	Fornecimento e colocação de tubagem de rega gota-a-gota, formada por tubo de polietileno, cor preto, de 16 mm de diâmetro exterior, com gotejadores integrados, situadas cada 30 cm, incluindo tubo de alimentação de sistema e todos os trabalhos inerentes à tarefa.	UN	1
	5	DIVERSOS		
13	5.1	Fornecimento e colocação de tubagem de rega gota-a-gota, formada por tubo de polietileno, cor preto, de 16 mm de diâmetro exterior, com gotejadores integrados, situadas cada 30 cm, incluindo tubo de alimentação de sistema e todos os trabalhos inerentes à tarefa.	UN	1
14	5.2	Execução de abrigo c/2 laterais vidro + cobertura policarbonato alveolar c/3000x1500x2300mm, de acordo com o desenho de pormenor tipo A.	UN	1
15	5.3	Banco p/abrigo c/assento e patas em aço lacado c/1200mm largura	UN	1