Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd	Requisitos	local de execução
1	CÃ³digo	Designação	UN	Qtd	Requisitos	Local Entrega
2	1	Demolição de pavimento em asfalto, incluindo a carga de todos os produtos sobrantes e transporte para destino/local adequado em conformidade com a legislação aplicável, de acordo com o desenho da folha PE-01 e as especificações do caderno de encargos.	m2	116,2		
3	2	Abertura e tapamento de vala com 0.50 m x 1.00 m para instalação de tubagem PVC 125, envolvidos em camada de betão pobre com 0.40 de altura	ml	331		
4	3	Fornecimento e instalação de tubagem com diametro de 110 mm em vala	ml	662		
5	4	CV NR1 com tampa D400	UN	5		
6	5	CVNR2 com tampa D400	UN	1		
7	6	Fornecimento e aplicação de pavimento em betuminoso asfáltico (camada de desgaste de 0,06m) com capacidade automóvel, incluindo assentamento sobre base e sub-base de toutvenant com 0,30m de espessura, com assentamento em terreno regularizado e bem compactado e todos os trabalhos necessários para uma boa aplicação, conforme os detalhes construtivos das folhas PE-08 e PE-13 e as especificações do caderno de encargos.	m2	116,2		
8	7	Pintura de linhas de estacionamento com 0.12 m em tinta acrílica + esferas de vidro.	ml	78		
9	8	Policiamento	d	10		