

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	0	Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo a colocação de sinalização temporária, de acordo com o Decreto Regulamentar 22-A/98 de 01/10.	vg	1
2	1	Fresagem ou escarificação de camadas de pavimentos existentes, em altura variável, afim de remover as patologias existentes. Inclui-se ainda a limpeza prévia do pavimento e bermas e os demais trabalhos necessários para um perfeito acabamento do trabalho, bem como carga, transporte e descarga dos materiais sobranes em local devidamente licenciado nos termos do plano de RCD.	m2	813
3	2	Abertura de caixa de pavimento numa espessura média de 0,25m, incluindo transporte dos produtos e sua colocação em vazadouro e eventual indemnização por depósito.	m2	1328
4	3	Execução de camada base em agregado britado de granulometria extensa com 20 cm de espessura após compactação, incluindo transporte, espalhamento e compactação	m2	1328
5	4	Aplicação de rega de impregnação em emulsão betuminosa catiónica de rotura rápida, à taxa de 0,5 kg/m2 (ECR-1).	m2	2901
6	5.1	Aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso AC14 surf com 0,05m de espessura média, com betume 35/50, a fornecer pelo dono de obra em central, incluindo transporte e a limpeza prévia do pavimento e bermas e os demais trabalhos necessários para um perfeito acabamento do trabalho	m2	2366
7	5.2	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso AC14 surf com 0,05m de espessura média, com betume 35/50, incluindo transporte e a limpeza prévia do pavimento e bermas e os demais trabalhos necessários para um perfeito acabamento do trabalho	m2	535
8	6	Execução de acerto altimétrico para a nova cota do pavimento de todos os dispositivos de superfície existentes, tais como tampas de caixas de visita em FFD, sarjetas e outros, incluindo trabalhos de limpeza com recurso a aspiração e/ou meios manuais; fornecimento, reparações pontuais e/ou substituição de peças quando necessário, gola de betão, betão microbetuminoso em enchimento e remates, e demais trabalhos e acessórios complementares necessários à sua correcta execução e eficaz funcionamento de cada especialidade.	UN	8